



EFNISGÆÐI OG FRAMKVÆMD

REIKNADER MEB AD BURÐARDOL JARÐVEGS $\sigma_e \geq 0.15 \text{ MN/cm}^2$. ÞESS SKAL GÆTT AD STEYPUMÖT, STEYPA OG STEYPUVINNA, BENDISTAL OG BENDING SE 'I SAMRÆMI VIÐ KRÖFUR 'ISLENSKS STADALS 'IST 10.

STEYPUMÖT

FJARLEGA SKAL ALLAN LAUSAN JARÐVEG UNÐAN STEYPUMÖTUM AÐUR EN UPPSLATTUR HEFST. ÖLL MÖT SKULU HREINSUÐ OG BLEYTT RÆKILÉGA AÐUR EN STEYPUVINNA HEFST.

JARNALÖGN

JARN MEGA HVERGI VERA NER STEYPUYFIRBORÐI EN 2 CM. K TAKNAR KAMBSTAL KS 40 TOGSPENNUFLOTMÖRK $\sigma_p = 4000 \text{ KG/cm}^2$. 3 SÖKKLA KOMI 2 K12 LARETT UPPI OG NIBRI. SEM LÖGÐ SKULU HEIL UM HORN EDA VIXILLÖGÐ UM 60 CM

STEYPA

FRAMKVEMDAELOKKUR B
 BROTPOLSFLOKKUR S 200
 STÆRSTU EFNISKORN D=25MM
 SIGMAL 5-10 CM
 ALLA STEYPU SKAL TITRA

FYLING 'I GRUNN

FYLING SKAL VERA ÖLIFREN OG FROSTFRI. HRAUN (EDA GRÚS) SEM ÞJAPPIST 'I 30-50 CM LÖGUM.

FRAGANGUR 'A SÖKKLUM

AÐUR EN FYLLT ER AÐ SÖKKLUM SKULU ÞEIR SEMENTSKUSTADIR AÐ UTANVERÐU OG BORID 'A ÞA TVER YFIRFERDIR AF FLINTKOTE EDA ÖÐRU VIÐURKENNDU RAKAVARNAREFNI. FYLLA SKAL ÖÖFNUM HONDUM AÐ SÖKKLUM AÐ UTAN SEM INNAN.

EINANGRUN

SÖKKULÖTVEGGIR SKULU EINANGRAST MED 5 CM PLASTEINANGRUN. RÚM 25-30 KG SÖKKULPLOTUR ERU EKKI JARNBENTAR OG LAUSAR FRA ÖLLUM VEGGJUM. UNDIR SÖKKULPLOTUR KOMI 5 CM PLASTEINANGRUN. RÚM 25-30 KG. ÞO 'MA SLEPPA ÞESSARI EINANGRUN NEMA 'I M RENU MED ÖTVEGGJUM EF GRUNNURER FYLLTUR MED HRAUNI. UNDIR ÖEINANGRADAR SÖKKURPLOTUR KOMI 0.2MM PLAST.

JARNALÖGN 'I VEGGJUM

'I ALLA ÖTVEGGI KOMI TVÖFOLD JARNAGRIND K10 1/2 20 LARETT OG K8 1/2 25 LÖÐRETT NEMA ANNAD SE TEKID PRAM. GAFLVEGGIR MILLI HUSA ERU ÖJARNBENTIR NEMA SA HLITI SEM NER LIT FYRIR HUS. HANN JARNBENTIST MED EINFALDRI JARNAGRIND K10 1/2 20 LARETT OG K8 1/2 25 LÖÐRETT (EDA RAFSODNU NETI R189).

KJALLARAVEGGUR MED EINHIDA JARÐVEGSPRYSTING JARNBENTIST MED TVÖFALDRI JARNAGRIND UR RAFSODNUM NETUM R189 (EDA UR K10 1/2 20 LARETT/K8 1/2 25 LÖÐRETT) 'I SULUR KOMI 4 K12 LANGJARN OG LYKKJUR Ø 8 1/2 25 SBR. BLAD B02

SNEIÐING SÖKKLA SJÁ BLAÐ B02

Gunnar Ingi Ragnarsson

BREYTT NÖV. 1979 *JIR*

LEKJARHVAMMUR 1	HAFNARFIRÐI	VERKNR. 117
SÖKKLAR		M 1:50 M 1:20
GUNNAR INGI RAGNARSSON FYPI LAUFASVEGI 54 REYKJAVIK S.1690B		B 01 sept. 1979

