



**STEYPA**

FRAMKVEMDAFLOKKUR B DRÖTPULSFLOKKUR S200  
SIGMAL S-10 CM

**JARNALÖGN**

JARN MEGA HVERGI VERA NÆR STEYPUYFIRBORDI EN 2CM  
K TAKNAR KAMBSTAL KS40  
Ø TAKNAR RÚNNSTAL  
UPPMED OG UNDIR GLUGGA OG YFIR OP KOMI 2K12  
NEMA ANNAD SE TEKID FRAM. JARN PESSI GANGI  
MINNST 60 CM ÚT FYRIR BRÚN OPS EBA HEIL UM  
FLEIRI OP.  
PURFI AD SKEYTA JARN ÞA S'E SKEYTILENGD 60 CM

- JARN Í EFRI BRÚN PLÖTU
- JARN Í NEÐRI BRÚN PLÖTU
- ↗ NEÐSTU JARN Í PLÖTU SKULU LIGGJA SAMSIÐA ÞESSU MERKI
- (H=16) TAKNAR PYKTI PLÖTU

**ATH! SNIÐ BITA 'A BLAÐI B09**

**Í SÚLUR S** KOMI 4K12 LANGJARN OG LYKKJUR  
Ø 8 1/2 25 16 X 16 CM.

*Gunnar Ingi Ragnarsson*



LEKJARHVAMMUR 1	HAFNARFIRÐI	VERKNR. 117
JARN Í GÖLFPLÖTU EFRI HEDAR		M 1:50
GUNNAR INGI RAGNARSSON	FVFI	B08
LAUFASVEGLI 54	REYKJAVIK S.16908	
		FEB. 1980