



Skýringar:
 Grafa skal fyrir undirstöðuveggjum niður á fastan botn og hreinsa vel undan veggjum áður en mót eru smíðuð. Grafa skal allan lausan jarðveg úr grunni og fylla í staðinn með moldarlausri mál, þjappa hana í 30 cm þykkum lögum með titrarþjöppu og vata hvert lag áður en þjöppun hefst. Bendistál er kambstál Ks 40 auðkennt með K. Steypa er S₄₀ skv. 1ST 10. Í grunni er klöpp.

Ath. Kótar á gólfplötum sjá sneiðingar Mkv 1:100

STADALHÚS S.T.
 TEIKNISTOFA SUDURLANDSBRÁUT 20 Sími 83141

VERKEFNI	DAGS.	1977	VERK NR
Undirstöður	MKV.	1:20 1:50	SU 35
Lækjarhammur 2-4-6-8 Hafnarfirði	BR.		
	BLAD NR		

SIGURDUR GUDMUNDSSON SIGURDUR P. KRISTJÁNSSON E.T.F.I.