



Gunnar S. Ragnarsson
Breytt 11.1.1980 G.R.

JARN MEGA HVERGI VERA NÆR STEYPUYFIRBORÐI EN 2CM
UPRMEÐ, YFIR OG UNDIR GLUGGA OG DYRAÐP KOMI 2K12
NEMA ANNAD SE TEKIÐ FRAM.
JARN ÞESSI GANGI MINNST 60 CM ÚT FYRIR BRÚN OPS
EDA HEIL UM FLEIRI OP
ÐURFI AÐ SKEYTA JARN ÞA SE SKEYTILENGD 60 CM

LÆKJARHVAMMUR 5	HAFNARFIRÐI	VERKNR. 117
JARNALÖGN 4 VEGGJUM		M 1:50
GUNNAR INGI RAGNARSSON FVF'		B03
LAUFASVEGI 54 REYKJAVIK 5.16908		
		JAN 1980