



STEYPA

FRAMKVEMDAFLOKKUR B BROTÞOLSFLOKKUR S200
SIGMAL 5-10 CM

JARNALÖGN

JARN MEGA HVERGI VERA NÆR STEYPUYFIRBORÐI EN 2CM
K TAKNAR KAMBSTAL KS40
Ø TAKNAR RÜNNSTAL
UPPMED OG UNDIR GLUGGA OG YFIR OP KOMI 2K12
NEMA ANNAD SE TEKID FRAM. JARN PESSI GANGI
MINNST 60CM ÚT FYRIR BRÚN OPS EDA HEIL UM
FLEIRI OP.
ÞURFI AD SKEYTA JARN ÞA S'E SKEYTILENGD 60 CM

- JARN 'I EFRI BRÚN PLÖTU
- JARN 'I NEDRI BRÚN PLÖTU
- ↗ NEBSTU JARN 'I PLÖTU SKULU LIGGJA SAMSÍÐA ÞESSU MERKI
- (H=16) TAKNAR ÞYKKT PLÖTU

ATH! SNIÐ BITA 'A BLAÐI B09

'I SÚLUR S KOMI 4K12 LANGJARN OG LYKKJUR
ØB 1/2 25 16 X 16 CM.

Gunnar Ingi Ragnarsson

LEKJARHVAMMUR 7	HAFNARFIRÐI	VERKNR. 117
JARN 'I GÖLFPLÖTU EFRI HÆÐAR		M 1:50
GUNNAR INGI RAGNARSSON FVF'		B08
LAUFASVEGI 54 REYKJAVÍK S.16908		FEB. 1980

