TRJÁGRÓÐUR

ÞVOTTAPLAN MEÐ SANDSÍU (SJÁ SÉRTEIKN. NR. 235-F-3)

OLÍUSÍA (SJÁ SÉRTEIKN. NR. 235-F-4)

Ø25 PEH KALT NEYSLUVATN

Ø25 GALV. ASFALTBORIÐ OG VAFIÐ, HEITT NEYSLUV.

ROTÞRÓ

Ø40 PEH. ÍDRÁTTARRÖR FYRIR RAFMAGN EÐA RAFMAGNSKAPALL.

14,0 m.

2,5m.

STEINEFNALAGER.

BR 6.00
BE: 12,67

FRÁRENNSLI HITAV. Ø40 PEH LEITT Í Ø150 ST.

Ø150 ST. (HREÐUR OG HALLI ATHUGIST SÉÐAR)

Ø40 PEH. ÍDRÁTTARRÖR

VERKSTÆÐI.

SPINDILLOKI UPP ÚR JÖRÐ.

ÚRGANGSOLÍA

GRASIGRÓIN HLÍÐARHÖN HÆÐ ~120 cm.

DAGBÓKARFÆRSLUR VEGNA OLÍU- OG SANDSKILJA.
HLAÐBÆR - COLAS, Markhellu 1 og 1A, hf.

EFTIRLIT

Dags. (d/m/á)	Dýpi í sandskilju (cm)	Hæð olíuborðs í olíuskilju (cm)	Undirskrift starfsmanns
/jan./			
/feb./			
/mars/			
/apr./			
/maí/			
/júní/			
/júl/			
/ágúst/			
/sept./			
/okt./			
/nóv./			
/des./			

TÆMING

Sandskilja (m3)	Olíuskilja (m3)	Dags. (d/m/ár)	Fyrirtæki sem annast tæminguna	Undirskrift bílstjóra

SKÝRINGAR

Lagnir sem eru til staðar eru táknaðar með grönnum línum.
Lagnir ofl. sem eftir er að leggja er táknað með sverum línum.

Neysluvatnsheimtaug er komin inn fyrir lóðamörk eins og sést á teikningu. Það er því gert ráð fyrir neysluvatnslögn frá heimtaug að afgreiðsluhúsi og þaðan að verkstæðisbyggingunni.

Gert er ráð fyrir að hitaveituheimtaug komi inn á lóðina Markhellu 1 þar sem aðrar heimtaugar eru fyrir.

Frárennslislögn frá verkstæðisbyggingu skal lögð stysstu leið út í götu til tengingar í framtíðinni.

Gert er ráð fyrir að í framtíðinni muni bærinn framlengja frárennslislögn í Markhellu til suðurs. Þegar það verður að veruleika verður frárennsli frá verkstæðisbyggingu í rotþró aftengt og verkstæðisbyggingin tengd inn á nýju lögnina sem tengist lögn í götu.

Samkvæmt embætti byggingafylltrúa er ekki enn ljóst hvort frárennsli hitaveitu skuli fara í skólplögnina eða í grjótsvelg. Hér er gert ráð fyrir að frárennsli hitaveitu fari í skólplögnina, en áður en lokið er við framkvæmdir þarf að fást svar við þessari spurningu, þannig að hægt verði að ganga frá þessu á viðunandi hátt.

Við malbikunarstöðina skal komið fyrir oliu- og sandsíu samkv. teikn. nr. 235 - F - 5 , sem tengist tveim niðurföllum í gryfju.
Frárennsli frá olíusíu skal leitt í grjótsvelg.

Að ósk byggingafulltrúa eru regnvatnsniðurföll í plönum tengd grjótsvelgjum. Niðurföll í plönum skulu útbúin úr 0 400 steyptum rörum og sérsmíðaðri rist eins og sérmynd á teikningu nr. 235 - F - 4 gefur til kynna.

MALBIKSBRÚN

Y=6800

GRYFJA

OLÍUSÍA

HALBIKUNARSTÖÐ.

Ø150 ST. 20 %

SAND- OG OLÍUSÍA SJÁ TEIKN. NR. 235-F-5

LAGER FYRIR FREST MALBIK.

YFIRBREIÐSLUSVÆÐI.

VÖRUBÍLASTÆÐI.

Y=6850

BÍLASTÆÐI.

Ø50 PEH. NEYSLUVATN

Ø40 PEH. ÍDRÁTTARRÖR

Ø32 GALV. ASFALTBORIÐ OG VAFIÐ. HEITT NEYSLUVATN. VEL SANDAÐ.

HARKHELLA

LAGNIR ENDA HÉR Í DAG.

SPINDILLOKI UPP ÚR JÖRÐ.

AFGREIÐSLA SKRIFSTOFA

Ø50 PEH. NEYSLUVATN.

Ø40 PEH. ÍDRÁTTARRÖR

Ø20 EINANGRUÐ HITAVEITULÖGN.

AFTENGT

BK: 11,77

BK: 11,09

BK: 11,24

BK: 11,00

Ø90 PEH.

Ø200 ST. ?

FM: 11,35

FM: 13,29

Ø150 ST. 30 % TENGT ELDRI STÚT ÚT ÚR HÚSI. ELDRI LÖGN SKAL AFTENGD

Ø200 ST. 10 % TENGD Í BRUNN OG ELDRI LÖGN AFTENGD.

GRJÓTSVELGUR

HAFNARFJARÐARBÆR
30 NÓV. 1995
BYGGINGAFULLTRÚI

B: BREYTT 1/11'95. AÐRENNSLI AÐ OLÍUSÍU VIÐ ÞVOTTAPLAN
A: BREYTT 27/6'95. JRS.

Tæknipjónusta
Jóns R. Sigmundssonar Nethyl 2, Rvík. k.t. 030651 - 3919

Sími: 878440
Mælikv.: 1:200
Hannað: JRS
Teikn.: JRS
Dags. 17.02.95

Malbikunarstöðin Hlaðbær - Colas, Markhellu 1 Hf.

Frárennslislagnir.
Núverandi lagnir og framtíðarplön.
Grunnmynd.

Nr. 235 - F - 2 B

Jón R. Sigmundsson.

2-0358