



NB. ALLIR ÚTVEGGIR JÁRNBENDIST  
 MED # K10c25 Í VEGGMIDJU.

SKEYTILENGD:

K8	40 cm	
K10	45 cm	
K16	72 cm	1:6 UPPBEYGJA
K18	80 cm	1:6 " "

EKKI MÁ SKEYTA FLEIRI EN 3JU HVERJA  
 STÖNG Á SAMA STAÐ Í PLÖTU.  
 DEILISTANGIR K8c30 KOMI UNDIR STÁL  
 Í EFRA BORDI ( YFIR VEGGJUM )  
 FJARLÆGD JÁRNA FRÁ STEYPUYFIRBORDI  
 SE 15cm Í BITUM, SÚLUM OG VEGGJUM INNI  
 EN 2cm ÚTI, Í PLÖTU 1cm INNI. EN 2 ÚTI.

SKÝRINGAR:  
 STEYPA B 250  
 (15) PLÖTUÞYKKT Í cm  
 --- STÁL Í EFRA BORDI  
 --- " --- NEDRA " ---  
 TIL HLIÐAR OG UNDIR MÚROPUM 2K10,  
 EN YFIR 3K10. NEMA ANNARS SÉ GETIÐ.  
 JÁRNIN GANGI 60cm ÚT FYRIR. OP.  
 Í STEYPUKIL VEGGJAKOMI K8c35. L=90  
 R MERKIR STEYPUSTYRKARJÁRN ST. 37  
 AÐRAR SKÝRINGAR SJÁ TEIKN NR. 1  
 BITAR: SJÁ TEIKN. NR. 3

UM FRÁGANG VÍÐ DYRA- OG GLUGGAOP  
 SJÁ SÉRTEIKN. ARKITEKTA.

GRUNNMYND 1:50

MÍÐVANGUR 25 HAFNARFIRÐI	M 1:10 1:50	VERK 7112	TEIKN. NR 2
JÁRNBENT STEINSTEYPA PLATA YFIR ÍBÚÐ.	H: T:	V: S:	DAGS. JÚLÍ 71
JÓHANN GUNNAR BERGÞÓRSSON VERKFR MVFI KÖLDUKINN 9	BR.		SÍMI 52895