



UNDIRSTÖÐUR.
 BREIDD UNDIRSTÖÐUVEGGJA SÉ 25 CM EF Í GRUNNI ER KLÖPP, MÓHELLA, SANDUR EDA MÖL. SÉ JARÐVEGUR ANNARSKONAR, SKAL Hafa SAMRÁÐ VIÐ BYGGINGAFULLTRÚA EDA HÚSNÆÐISMÁLASTOFNUN RÍKISINS, TEIKNISTOFU.
 DÝPT Á UNDIRSTÖÐUM SÉ MINNST 110 CM NIÐUR FYRIR JARÐLAG NEMA EF KLÖPP ER OFAN. ÞÓ SKAL DÝPT Á UNDIRSTÖÐUM ELSI VERA MINNI EN 30 CM NIÐUR FYRIR EFRI BRÚN Á BOTNPLÖTU.

BLÖNDUN STEYPU.
 Í UNDIRSTÖÐUM OG BOTNPLÖTU SÉ SEMENTSMAGN Í STEYPU 150 KG PR. M³. NOTA SKAL LOFTBLENDI OG VIBRERA STEYFUNA.

JÁRNÞENDING.
 Í UNDIRSTÖÐUVEGGJUM SÉU LÁRÉTT JÁRN Í ÚTVEGGJUM 2 Ø 12, EN Í INNVEGGJUM 2 Ø 10, FFST OG NEÐST EINS OG SNEIÐAÐ Í UNDIRSTÖÐUR SÝNA. JÁRN SÉU SAMFELLD EFTIR VEGGJUM, HÖL UM HORN EDA VÍXLLÖGD : Ø 12 UM 60 CM OG Ø 10 UM LÖÐRÉTT JÁRN Í HORNUM NÁI FRÁ BOTNI Á UNDIRSTÖÐUM VÍXLLÖGD Í STEYPUKILUM UM 50 CM.



HÚSNÆÐISMÁLASTOFNUN RÍKISINS	
UNDIRSTÖÐUR	SÉATILMÁL
MÁL 1:20 OG 1:50	83
	FEBR