



TIMBUR ÞAKVIDA SKAL VERA Í GÆÐAFLOKKI T20.
 STÁLFASTINGAR ALLAR SKULI VERA HEITGALVANHÚÐAÐAR.
 ÞAR SEM TRÉ LIGGUR AÐ STEINSTEYPU SKAL LEGGJA ASFALTPAPPA Á MILLI STEINS OG TRÉS.

HÚSNÆÐISSTOFNUN RÍKISINS
 LAUGAVEGI 77, REYKJAVÍK
 SÍMI 28500

VERK NR. **70A.** TEIKN. NR. **2.301.**

MÁVAHRAUN 8, HAFNARFIRÐI.

BREYTINGAR Á ÞÖKUM.
 GRUNNMYND.

HANNAÐ	HGS.	STADFERT	NÓV. 86 HGS.
REIKNAD		YFIRFARID	
TEIKNAD	S.H.		
KVARDI	1:50		

Helgi Guðjón Samúelsson
Ólafur Gunnarsson

EINHLIDA TENNT GADDAJÁRN, GERÐ "BULLDOG" Ø62, LEGGIST MILLI STEINS OG TRÉS Á ÖLLUM BOLTUM, SEM NÆSTIR ERU ÚTHORNUM HÚSSINS.

BMF-BJÁLKASKÓR, GERÐ 51x105
 NEGLING: KAMBSAUMUR 40/40
 2x6 STK. Í HVORA HLÍÐ.

ÞAKBRÚN OG GAFL OFAN VEGGJAR. SJA SERTEIKNINGU ARKITEKTS.

SPERRUR 50x200
 1/1000 L=4500.

LANGBAND 50x100 OFAN Á VEGG.

MÚRBOLTAR Ø12 MM 1/1000.

VEGGLÆGJA 50x150
 BOLTUÐ Á VEGG MEÐ Ø12 MM MÚRBOLTUM 1/1000.

ALLAR SPERRUR ERU 50x100 1/1000. (SÉ ANNAÐ EKKI SÝNT)

LANGBÖND 50x100.

BJÁLKI FESTUR Á VEGG MEÐ 2 STK. Ø12 MM MÚRBOLTUM. EINHLIDA TENNT GADDAJÁRN, GERÐ "BULLDOG" Ø62 MM LEGGIST MILLI STEINS OG TRÉS.

STÓLL 50x150 UNDIR SKÁSPERRU. VEGGFESTING: Ø12 MM MÚRBOLTI MEÐ Ø62 MM GADDAPLÖTU.

TRÉBJÁLKI, 2 STK. 50x225, L=4500 NEGLDAR SAMAN MEÐ 2 STK. N38/100 1/500.

BMF-BJÁLKASKÓR, GERÐ 100x200 NEGLING: KAMBSAUMUR 40/40 2x8 STK. Í HVORA HLÍÐ.

TRÉBJÁLKI, 2 STK. 50x225, L=3000, NEGLDAR SAMAN MEÐ 3 STK. N38/100 1/300.

BJÁLKI FESTUR Á VEGG MEÐ 2x3 STK. Ø12 MM MÚRBOLTUM. EINHLIDA TENNT GADDAJÁRN, GERÐ "BULLDOG" Ø62 MM, LEGGIST MILLI STEINS OG TRÉS. SJA EINNIG DEILI Á TEIKN. NR. 2.302.