



3 STK. 50x125 Í HORNÍ

3 STK. 50x125 Í HORNÍ

3 STK. 50x125 Í HORNÍ

3 STK. 50x125 Í HORNÍ

TENING VINDSTÝFINGARVEGGS
 VÍÐ HLIÐARVEGG:
 1 STK. 50x125+
 2 STK. 50x70

SKÝRINGAR:

SJÁ HLIÐAR 1. OG 2. OG GAFLA 1 OG 2 Á TEIKNINGU NR. 2.202.
 SJÁ KRAFTSPERRUR Á TEIKN. NR. 2.301.
 VINDSTÝFINGARVEGGIR SEM GANGA ÚT Í HLIÐ 1 OG OG GAFL 2, ERU BYGGDIR UPP ÚR EFNI 50x70. ¼-FJARLAGÐ MILLI STÓÐA SE 600 MM. STÓÐIR FESTIST VÍÐ UNDIRSTYKKI OG SYLLU MEÐ GALV. GÍRÐI A SAMSVARANDI HATTI OG STÓÐIR Í UTVEGG. VEGGIR KLÆDIST Á BAÐUM HLIÐUM MEÐ 12 MM SPÓNARPLÖTUM, 1200 MM BREIDUM, ÞAR SEM VÍÐ VERÐUR KOMIÐ.
 NEGLING SPÓNARPLATNA Í UNDIRSTYKKI, SYLLU OG STÓÐIR Á KÖNTUM:
 KVADRATÍSKUR SAUMUR 20/40 ¼100.
 NEGLING SPÓNARPLATNA Í STÓÐIR Á MIÐJUM PLÖTUM:
 KVADRATÍSKUR SAUMUR 20/40 ¼200.
 GALVANISERUÐ VINDTOGBÖND 40x2 MM NEGLIST OFAN SPERRUR MEÐ 8 STK. 40/40 KAMBSAUM Í SPERRUR VÍÐ ENDA HVERS TOGBANDS, EN MEÐ 2 STK. 40/40 KAMBSAUM Í SPERRUR ÞAR Á MILLI.

ATH:

VINDSTÝFING HÚSSINS ER Í ASFALTSÖÐNUM TRÉTEXPLÖTUM OG VINDTOGBÖNDUM Á UTVEGGJUM, SVO OG SPÓNARPLÖTUM Á VINDSTÝFINGARVEGGJUM, OG TOGBÖNDUM Í ÞAKI ÞAR TIL ALLT OFANTALÍÐ HEFUR VERIÐ NEGLT SAMKVÆMT FYRIRSKRÍFT Í SKÝRINGUM HÉR AÐ OFAN SVO OG Á SKÝRINGARBLAÐI NR. 2.000, SKAL HUSIÐ VERA NEGLANLEGA AFSTÝFAD, T.D. MEÐ SKÁSTÝFUM.

HÚSNÆÐISSTOFNUN RÍKISINS
 LAUGAVEGI 77, REYKJAVÍK
 SÍMI 28500

VERK NR. **A.09.03** | TEIKN. NR. **2.202.**

MOSABARD 15, HAFNARFIRÐI.

ÞAKVIÐIR: GRUNNMYND.

HANNAÐ	GJG	STAÐFERT
REIKNAD	GJG	YFIRFARID
TEIKNAD	GJG	
KVARDI	1:50, 1:10	

29. Júní 1983
 BYGGINGAFLUTRÚNAÐUR

Handwritten signatures and notes at the bottom right of the drawing area.