



SKÝRINGAR

SÖKKLAR ERU GRUNDABIR A HRAUNI OG ER MESTA A LAG A PÆÐ 5^{1/2}cm²
 STEYPU LAG A JARNUM I PLOTU SKAL VERA 2 CM
 KAMBSTAL KS 42 ER TAKNAÐ MED K OG BEYGT UM SKIFU MED DVERMALINU ≥ 80 D OG ENDAR BEYGDAR UPP I HLUÐFÖLLUNUM 1:3
 SLETT STÁL ST 37 ER TAKNAÐ MED R, OG BEYGT UM SKIFU MED DVERMALINU ≥ 80 NEMA HÖKKAR 3 D ALLAR SKENTLENGDIR SKULU MINNST VERA 60 CM
 STEYPA SKAL VERA 5800 MED 28 DAGA TENING- STYRK MINNST 250^{1/2}cm²

← JARN SAMSIDA DESSU LEGGJAST FYRST
 --- JARN I EFRI BRUN PLOTU
 — JARN I NEÐRI BRUN PLOTU
 PLOTUDYKKT SKAL VERA 16 CM
 KRING UM ÖLL MURÖP KOMI 25TK K 10
 NOTPUNGI A PLOTU ER REIKNABUIÐ 70^{1/2}cm² + 20^{1/2}cm² = 90^{1/2}cm²
 ÖLL ÖNEFND MÁL ERU CM NEMA JARNA MM

SILUR OG BITAR SJÁ TEIKN NR V-10-2

KVARDI TEIKNISTOFA HRINGBRAUT 121 REYKJAVIK SIMI 26340		
VERKEFNI	MÁL	VERK NR
NORÐURVANGUR 7	1:50	3-72-27
DAGS	TEIKN	BR
1-3-5-7-9-11 HAFNARÖS	G.K.	
JARNA LÖGN I PLOTU	REIKN	TEIKN NR
	P.P.	V-10-1

Handwritten signature: Arnaldur Sturlaugsson