



SKÝRINGAR :

- ALLT STÁL Í VINDKROSSUM , Þ.M.T. BOLTAR OG SKÍFUR SKAL VERA 316 L SKV. AISI .
- STÁLSTANGIR SKAL TENGJA SAMAN MEÐ SNITTUBUM MÚFFUM MEÐ UTANMÁL = Ø 75 mm OG LENGÐ ≥ 300 mm .
- VINDKROSSA SKAL HENGJA Í ÞAKÁSA 1 MEÐ FESTINGU R8 .
- LÍMTRÉSKUBBAR K1 OG K2 SKULU GERÐIR ÚR L-40 LÍMTRÉ OG SKAL SNÍÐA ÞÁ AÐ UNDIRLAGSPLÖTUM VINDKROSSA .

TILVÍSANIR :

FESTING R8 SJÁ BL. NR. 3.II

3. AUG 1988

EIMSALT HAFNARFIRÐI

BR. DAG. BREYTING

YFIRBYGGING VINDKROSSAR

REYKJAVÍK, Þ. 5. 5. '88 KVARÐI 1:20, 1:5

TEIKN. REIKN. VERK. BL. NR. BR.

GRD. G.M.J. VERK. BL. NR. BR.

ATH. SAMP. 87 III 3.15

VERKFRÆÐISTOFA STEFANS ÓLAFSSONAR HF. F.R.V. CONSULTING ENGINEERS

BORGARTÚNI 20 105 REYKJAVÍK Sími 29940 & 29941