



UNDIRSTÖÐUR.
 BREIDD UNDIRSTÖÐUVEGGJA SÉ 25 CM EF Í GRUNNI ER KLÖPP, MÓHELLA, SANDUR EÐA MÖL. SÉ JARÐVEGUR ANNARSKONAR, SKAL Hafa SAMHÁÐ VIÐ BYGGINGAFULLTRÚA EÐA HÚSNÆÐISMÁLASTOFNUN RÍKISINS, TEIKNISTOFC.
 DÝPT Á UNDIRSTÖÐUM SÉ MÍNAST 110 CM NIÐUR FYRIR JARÐLAG NEMA EF KLÖPP ER OFAR. ÞÓ SKAL DÝPT Á UNDIRSTÖÐUM EIGI VERA MÍNNI EN 30 CM NIÐUR FYRIR EFTI GRÖN Á BOTNPLÖTU.

BLÖNDUN STEYPU.
 Í UNDIRSTÖÐUM OG BOTNPLÖTU SÉ SEMENTSMAGN Í STEYPU 250 KG PR. M³. NOTA SKAL LOFTBLENDI OG VIBRERA STEYPUA.

JÁRNBENDING.
 Í UNDIRSTÖÐUVEGGJUM SÉU LÖBRÉTT JÁRN Í ÚTVEGGJUM 2 Ø 12, EN Í INNVEGGJUM 2 Ø 10, FFST OG NEÐST EINS OG SNEIÐINGAR Í UNDIRSTÖÐUR SÝNA. JÁRN SÉU SAMFELLD EFTIR VEGGJUM, HEIL UM HORN EÐA VÍXLEGG : Ø 12 UM 60 CM OG Ø 10 UM 50 CM. LÖBRÉTT JÁRN Í HORNUM NÁI FRÁ BOTNI Á UNDIRSTÖÐU AD PAKI, VÍXLEGG Í STEYPUSTIGUM UM 50 CM.

19. mars 1966
 F.H. Sig. Þor. Karlsson
 Róðralag

HÚSNÆÐISMÁLASTOFNUN RÍKISINS	
UNDIRSTÖÐUR	SÉRTEIKNING
MÁL 1:20 OG 1:50	VERK 78
	JAN 1966
	