



SKYRINGAR.

ALLAR MÁLSETNINGAR ERU Í CM.
 MERMÁL JÄRNA OG HRINGLAGA STOKKA ER Í MM.
 ← TAKNAR BENDISTÁL Í EFRU BRÚN PLOTU.
 ← TAKNAR BENDISTÁL Í NEÐRU BRÚN PLOTU.
 KID MERKIR KAMBSTÁL K.S.40 MERMÁL 10MM.
 R.B. MERKIR SLÉTT STÁL ST.37 MERMÁL 8MM.
 SKREYTLINGD KID OG KB SKAL VERJA 60 CM.
 Í ÖLL STEYPUKIL KOMI TENGIJÄRN KID 1/2 30 L: 100.
 STEYPUAG Á JÄRN Í PLOTUM SKAL VERJA 1 CM.
 Í ÚTVEGGI KOMI EINFÖLD JÄRNRÄRIND KID # 30 1/2 Í 3 CM
 FJÄRLEÐ FRÁ ÚTBÖRÚN ÚTVEGGJA.
 Í MIÐJA INNVEGGI KOMI EINFÖLD JÄRNRÄRIND KID # 30.
 STAÐSETJA SKAL JÄRN MEÐ ÞAR TIL GERÐUM FJÄRLEGGJUM.
 YFIR GLUGGA OG HUKBIR SKAL SETJA 4 KID OG UPPMEÐ
 OG UNDIR SKAL SETJA 2 KID NEMA ANNAR SÉ TEKIÐ FORN.

Í INNVEGGI OG PLOTUR SKAL NOTA S.200.
 Í ÚTVEGGI SKAL NOTA S.250 (SEMENTSINNHALD 300 KG/M³).
 LOFTINNHALD 5-14%.
 VATRASSETMÁL SKAL VERJA MINNI EN 0.55.



SJÁ TEIKNINGAR B-I OG B-III

RENNIBERG 7	HAFNARFJÖRÐI	AGÚST 1984
JÄRNBEIT PÝATÞ		MELIWARÐI
		1:50 1:20
SVEINN KARLSSON BYGGINGAFLUTRUI		TEIKNING
		B-II