Reyniberg 9 Hafnarfirði

Skýringar: Bendistál auðkennt með K er kambstál Ks40 en stál auðkennt með Ø er slétt stál nr 37.Bending í veggjum sé í samræmi við sniðmyndir AA,BB,CC og S.01.
Steypa sé G200.skv ÍST 10.Sigmál steypu 6-8.cm.
Í grunni er malarbotn og sprungin klöpp.Hreinsa skal allan lífrænan jarðveg úr grunni og hreinsa úr veggstæði n niður á fastan burðarbæfan botn. .

Fylla skal í grunn og utan að veggjum samtímis með hreinni grús og þjappa í 30.cm þykkum lögum með titrarabjöppu.Undir einangrunarlag í gólfi skal setja 15.cm lag af perluměl.
Hæð á opum fyrir frárennslispípur,sjá fráveituteikn.

Lóðr:4K10
Lykkjur 8Ø%20.12x12.Lk=60

GH=30,10

GH=30,10

GH=29,90

GH=30,04

Lóðr:4K10.
Lykkjur 8Ø%20.12x12.Lk=60.

inntak kyndiv.

jarðvegsyfirb.

K8%35

14cm gólfplata
8cm plastein.
14cm perluměl
hraunměl eða grús

K10%30
K10%25
2K12

SNIÐ.. A-A

14cm.
8cm.
14cm.

hraunměl eða grús.

SNIÐ.. B-B

2K12

SNIÐ.. C-C

12K12.

Lykkjur 8Ø%20.ótm:24x94.Lk=250.
Þjöppuð grús.

K12%15

Fastur botn.

HAFNARFJARÐARBÆR 1987 BYGGINGAFULLTRÚI

STAÐALHÚS S/F

TEIKNISTOFA SÍÐUMÚLA 31 SÍMI 83141

VERKEFNI	DAGS. 1987	VERK NR
Undirstöður	MKV. 1:50 1:20	87-23
Reyniberg 9 Hafnarfirði	BR.	
	BLAD NR 2.01	

SIGURÐUR GUÐMUNDSSON SIGURÐUR P KRISTJÁNSSON FTFÍ