



Ashild, aldri teikning ósigild.

SKÝRINGAR:

ALMENNAR SKÝRINGAR SJA BL.NR. 1-01.
SERMYNDIR SJA BL.NR. 1-07.

STEYPA:

- S > 250
- VS ≤ 0.5
- LOFT ≥ 6%
- SEMENT ≥ 300 KG/M³

Í ALLA ÚTVEGGI KOMI
EINFÖLD GRIND Í YTRI
BRÚN: LÖÐRÉTT K10 30
LÁRÉTT: K10 20
NEMA ANNARS SE GETIÐ.

GRUNNMÝND 1:50

22 NOV 1991		
01	OCT 91	
BR.NR.	DAGS	BÆTT VIÐ PLOTUM
EDLI BREVINGAR		SIGN.
SKÁLBERG 2 HAFNARFJARDI		DAGS OCT 91
BENDING PLOTU YFIR 1.HÆÐ		HANNA
MELIKV. 1:50		TEIKNAD
SIGURÐUR ÞORLEIFSSON TEKNIFRÆÐINGUR F.T.F.I.		VERK NR. 9057
STRANDGÖTU 11 HAFNARFJARDI SÍMI 54751/54255		BLAD NR. 1-05