



Húsvetta nr. 2665 T. d. 11. 1880  
 Samþykkt þ. 11. 8. 1880  
 f. h. RAEV. I. U. / NAFN JAKÓB  
 Eftirlitsmaður rafhlagna

Reiðhök samþykkt 11. 8. 1980  
 S. B. RAEVITU HAFNAREJARDAR  
 Hórdan H.

**Skýringar**

Málstraumur rofa og tengla sé 10A  
 Pipur 578 uir 1.5<sup>2</sup>  
 Hæð tengla sé 20 cm frá gólfi } nema annars  
 Hæð rofa sé 110 cm - " - " } sé gætið  
 Aðal tafla sé no 114 frá J. D. P. eða samsvarandi  
 Binda skal saman heit og kalt vatn til spennujöfnunar  
 Binda skal saman vatn, skolp og baðkar  
 í baðherbergjum

|                    | DAGS. | NAFN                       | KVARDI       |
|--------------------|-------|----------------------------|--------------|
| FRDR               |       | Albert Kristinsson 5.50785 |              |
| TEIKN              |       | Jens Eiríksson 5.52829     |              |
| SAM                |       |                            |              |
| Rafhlagna teikning |       | Túnhuammur 11              |              |
|                    |       | Bl. 1 af 2                 | Maí 1980 fl. |