



SKYRINGAR

Öll gefin mál skulu vera frá
fullfrágengnu gólfi í miðja dás
hæð rofa sé 100 sm,
hæð tengla við rofa sé í sömu hæð
og rofinn
hæð tengla sé 20 sm. nema í barni,
eldhúsi, geymslu, þvottahúsi og
bílageymslu sé 110 sm.
veggljós skulu vera í hæð 165 sm.
máltraumur rofa og tengla skal
10 amp. vír 3 x 1,5q og pípur 5/8
D hæð dýrasmatdía 140 sm
F " smatengla 20 sm
L " loftnetstengla 20 sm
NEMA ANNARS SE GETIÐ
NOTA SKAL MÁL AF SMÍÐATEIKNINGUM
ÞEGAR MÆLT ER FYRIR VEGGIJUM.

SÍGURÐUR SÍGURJÓNSSON Hverfisgötu 4 S 50029	
RAFLAGNIR	v. 103. bl 2af3
TÚNHVAMMUR 12	t SS
2.HÆÐ	m 1150
	sk 180
	<i>Sigurður Sigurjónsson</i>