

JÁRNBENT STEYPA SPERRUPLAN GRUNNMYND 1:50

NOTÁLAG Á ÞAK $1,5 \text{ kN/m}^2$ (150 kg/m^2)

SKÝRINGAR:

/// táknar útveggjabendingu 2#;
K10 c 15 ytri, K10 c 30 innri lárétt
2 K10 c 30 lóðrétt

Snið og sérmyndir af þakfrágangi, sjá
bl. 559.1.14. og 15.
Athuga skal að leggja pappa á milli
timbers og steypu, t.d. þar sem sperrur
fara í gegnum portveggi o.fl.
Sjá einnig skýringar á bl. 559.1.1.

