

JÁRNBENT STEYPA LOFT YFIR 2.HÆÐ GRUNNMYND 1:50

Plötubykkt er 20 cm
Notálag er 20kN/m²
(200 kg/m²)

SKÝRINGAR:

/// táknar útveggjabendingu 2#;
K10 c 15 ytri, K10 c 30 innri lárétt
2 K10 c 30 lóðrétt

/// táknar innveggjabendingu #;
K10 c 25 lárétt og lóðrétt

Punktur á grunnmynd tákna lóðrétt K12
járn L=330cm.

Bitar og súlur, sjá bl. 559.112.

→ táknar stefnu neðri járna í járnagrind.

Vardandi gót og raufar vísað til gataplans.

Ath! Í efri brún plötu í steypast boltar

fyrir festingu á fötreimum.

Sjá einnig skýringar á bl. 559.11.

