



SKÝRINGAR

gefin hæðarmál skulu vera frá fullfrágengnu gólfi að miðri dós

hæð rofa sé 105 sm.

hæð tengla við rofa sé í sömu hæð og rofinn

hæð tengla í eldhúsi, buri þvottahúsi, geymslu og bílgeymslu sé 105 sm.

aðrir tenglar 20 sm. frá gólfi tenglar í eldhúsi staðsetjast nánar samkvæmt innréttingateikningum

hæð vegggljósa sé 160 sm.

málstraumur rofa og tengla sé 10 amper

piður séu ϕ 16 mm og vir $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$

L er loftnet hæð tengla 20 sm. F er sími, hæð tengla 20 sm. D er dyrasími, hæð tóla 140 sm.

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ Á UPPDR.

allar lagnir skulu vera samkv. reglum rafmagnseftirlits rík.

nota skal mál á teikningum af húsi þegar mælt er fyrir veggjum

haft skal samráð við rafveitu varðandi heimtaug og jarðskaut áður en verkið er hafið

LJÓSTÆKNI

Teiknistofa Skúlagötu 63
Reykjavík, sími 14041
Magnús Sigurðsson
teknifræðingur tffi

VALLARBARÐ 2, HAFNARFIRÐI.

RAFLÖGN

GRUNNMYND EFRI HÆÐ
M 1:50

VERK NR.

LT 1105

BLAÐ 2 AF 3.

83. 06. *Mog.*