



BYGGINGARLÝSING

HÚSIÐ ER STEINSTEYPT Á 2 HÆÐUM. HÚSIÐ ER SLÉTTMURAD, HRAUNAD OG MED SJÓNSTEYPÚ MED BORDAÁFERÐ. GLUGGAR OG HURÐA KARMAR ERU ÍSTEYPTIR Á HEFDBUNDINN HÁTT ÚTVEGGIR NEDRIHÆÐAR SEM ERU NEDAN JARÐVEGS ERU EINANGRADIR AD UTAN MED 80 MM STEINULL SEM ER VARIN MED TAKKADÚK. ÞAK ER HEFDBUNDID SPERRUÞAK, YSTA KLÖNING ER BÁRUSTÁL HALLI ÞAKS ER 14 GRÁÐUR NEMA YFIR BÍLSKÚR SEM ER MED FLÖTU ÞAKI AD HLUTA.

Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar
Afgreitt þann
15. DES. 1998
Sigurbjartur Halldórsson

LÆKJARBERG 6
HAFNARFIRÐI

SÉRTEIKNINGAR MKV: 1:50 NR: 1
07.12.1998
BJÖRN JEMILSSON TEIKNISTOFA EFSTALETU 14 SÍMI 5687590