



Skýringar:

Mál og málsetningar
Stærðir lagna eru í millimetrum [mm].

Efni
Allt efni, pípur og fittings skal vera heitsinkhúðað með lagnaefnisvottarð frá R.B. Lagnir utanhúss skulu vera úr PEH-plasti.

Frágangur lagna
Pípur skulu einangraðar með a.m.k. 20mm glerullarhólkum og vafðar með plastdúk. Setja skal 10mm einangrun bak við rör. Við hvert tæki skal setja Ballofix renniloka (eða samsvarandi) og einstreymisloka við þvottavélar. Lagnir skal leggja með halla þar sem því verður við komið svo tæma megji lögnina. Frágangur lagna skal vera í samræmi við ÍST67.

Prófanir
Kerfið skal prófað með 8 bar þrýstingi í 24klst.

Skammstafanir:

- | | | | |
|----|------------------------------|-----|-----------------------|
| VS | Vatnssalerni | IV | Lögn í vegg |
| HL | Blöndunartæki við handlaug | UL | Unair lofti |
| EV | Blöndunartæki við eldhúsvask | ÁV | Lögn á vegg |
| SV | Blöndunartæki við skolvask | PEH | Palströr (Polyetylen) |
| SB | Blöndunartæki við sturtu | | |
| PV | Þvottavél | | |
| UV | Uppþvottavél | | |
| SK | Slöngukrani | | |
| L | Loftþúði | | |

Byggingafulfrú Hafnarfjarðar
Afgreitt þann
21.06.1998
Sigrbjartur Halldórsson

Strendingur ehf.
Varkræðing
Reykjavíkvegur 68 - 220 Hafnarfjarður
Sími 565 5640, Fax 565 5641
hannað: J.S. des.1998
tekið: J.S. des.1998
Hafnarfirði 21/06/98
Hammurðsýki

Lækjarberg 6, Hafnarfirði

Vatnslögn rúmmynd
efri og neðri hæð

dags.	þrýstingur	nafn
des.1998	8 bar	J.S.

dagsetning: des.1998
tekn. nr: LK06-205
mælikvarði: 1:50, 1:500
A2