



10 OCT 1991

teikningu breytt 01.10.1991

SKÝRINGAR

HÉÐARKÓTAR ERU Í MÆTRUM OG GEFNIR UPP Á FULLFRÁGENGIN GÓLF. HÉÐIR ERU GEFNAR UPP Í BÖTH A RÖRUM. HÁLSETNING ER GEFIN UPP Í CA.

LEGGJA SKAL PEH LÖGN FRA TENGINGRUM FYRIR FRÆRENNSLI HITAVÆITU TIL SÍÐARI NOTA. PEH LÖGN SKAL TENGJA Í STEINSTEYPTA FRÆRENNSLILÖGN.

LÄGNER SKAL LEGGJA Í SAMRERI VID IST 65 IST 68 OG GILDANDI REGLUGERDIR OG STADLA.

- UT - UTLOFTUM
- BR - BRUNNUR
- EV - VASKUR
- VS - VATNSSALERNI
- GK - GARDKRANI
- GN - GOLFNIÐURFALL/götu
- RN - PAKNIÐURFALL
- HL - HANDLAUG
- LR - LÖFTRESTITING

FRÆRENNSLI FRA HANDLAUG TENGIST GEGNUM GOLFNIÐURFALL.

- PVC - POLYVINYLCLORID
- PP - POLYPROPYLEN
- FRG - HÉÐ Á FULLFRÁGENGIN GÓLF
- ST - STEINSTEYPT SKOLPLÖGN

- SKOLPLÖGN
- REGNVATNS OG DRENPLÖGN
- REGNVATNSLÖGN
- KALT NEYSLUVATH

FRÆRENNSLILÄGNER HÄ LEGGJA Í STEINSTEYPTRI LÖGN EDA Í PVC. LÄGNER FRA BRUNNUR AD ADALÉD SKAL LEGGJA Í STEINSTEYPTRI LÖGN.

SKKI HÄ TENGJA REGN- OG DRENPLÖGN EDA FRÆRENNSLI FRA TÄÐRÖ I SKOLPLÖGN. SKOLPLÖGN TENGIST SÍÐAR VID ROTRÖ.

SJA TEIKNINGAR B-1 OG B-2.

HÉSTHOS SURLA I HLIÐARÞUFUM VID KALÄRSELVÄG. SEPT. 1991

R A D H U S. *06* 121329

FRÆRENNSLILÄGNER, AFSTÖÐUHYND HÄLKVÄRDI 1:50 1:500

TEKNIJONUSTA SVÆINS KÄRLLSSONAR TFI BÄJARHÄRUNI 2 220 HÄFNÄRÞURÐUR 91-653045 TEIKNING L-1

ÖFULLGERT

kótar eru gefnir á fullfrágengin gólf