



10 OCT 1991



teikningu breytt 01.10.1991

SKYRINGAR

STEINSTEYPA Í UTVEGGI OG GOLFPLÖTUR ER S-250.
 STEINSTEYPA Í INNVEGGI ER S-200.
 STEINSTEYPA SKAL UPPEYLLA KRUFUR ÍST 9, ÍST 10, ÍST 14 OG BYGGINGAREGLOGGERÐAR.

K 10, HERKIR KAMBSTÁL KS 40.
 STEYPUHULA A JARN Í UTBRUN UTVEGGJA SKAL VERA 4 CM.
 JARNAGRIND Í INNVEGGJUM SKAL STAÐSETT Í MIÐJUM VEGG.
 JARNAGRINDUR OG JARN SKAL STAÐSETJA MEB PARTILGERÐUM FJARLEGGAR-KLOSSUM.

JARNBENDING UTVEGGJA OG INNVEGGJA ER K 10 c/c 25 LÖÐRETT OG LARÉTT.
 JARNBENDING GAFLVEGGJA ER K 10 c/c 25 LÖÐRETT OG LARÉTT Í INNRI OG YTRI BRUN.

UNDIR, UPPEÐ OG YFIR ALLA GLUGGA, HURDIR OG ÖNNUR NUDOP SKAL SETJA 2 K 12 NEHA ANNAD SE TEKID FRAM. JARN SKAL NA 50 CM. UTYRIR ÖP.
 Í ÖLL STEYPUKIL SKAL SETJA TENGIJARN K 10 c/c 25 LENGD 100 CM.

MALSETNINGAR ERU Í CM.
 HEDARKOTAR ERU Í M., OG ÖRFNIR UPF A FULLERAGENCIN COLF.
 ÖVERNÁL JARNA BRU Í MM.
 C/C HERKIR MIDJU A MIDJU.

----- HERKIR JARN Í NEDRI BRUN PLÖTU.
 ----- HERKIR JARN Í EFRI BRUN PLÖTU.

ALAGSFORSENDUR.
 RUFALAG 300 KP/EM.
 INNVEGGIR 100 KP/EM.
 SHJUALAG 100 KP/EM.
 VINDALAG SAMKVENT ÍST. 12.3

SJA TEIKNINGU B-1 OG L-1. B-3

HESTHOS SÖRLA Í HLIÐARÞUFUM VID KALARSÆLSVEG. SEPT. 1991

R A D H U S. *[Signature]* (06)

SUKKLAR, JARNBENTAR GOLFPLÖTUR, SNIDHYNDIR. 1:20

TEIKNING
 BÉJARHARND 220 HAFNAREJURDUR 91-653045 B-2