



TENING Í SOGKASSA Í ÞAKI
1 : 20

A = SOGKASSI Í ÞAKI HLJÓÐEINANGRÆÐUR
AÐ INNAN MEÐ 50 mm HLJÓÐEINANGRUN

NÆLONBAND Í ALLA LÖDRETTA STOKKA

ALLAR LENGDIR STOKKA SKAL MÆLA Á
STADNUM ÁÐUR EN SMÍÐI ÞEIRRA HEFST

SKÝRINGAR:

LAGNASTOKKAR SKULU GERÐIR ÚR 7 CM HLEÐSLUSTEINI EÐA VEGGEFNI SEM UPPFYLLIR SÖMU BRUNAKRÖFUR STEYPA SKAL MEÐFRAM LÖGNUM ÞAR SEM ÞÆR FARA GEGNUM GÖLF OG VEGGI. MEÐFRAM LÖGNUM SKAL TROÐA STEINULL. REIKNAD ER MEÐ SÍVÖLUM SPÍRALFÖSUDUM STOKKUM LÖDRETTIR STOKKAR BRUNAEINANGRIST MED ÞÉTTUM STEINULLARMOTTUM (ROCKWOOL TRÁDVÆVSMATTE) 60 mm PYKKUM EÐA SAMSVARANDI. HLJÓÐ FRÁ BLÁSURUM MIÐAÐ VIÐ <NR 30 [35 dB (A)] ÚTSOGRISTAR SKULU VERA ELDVARNARRISTAR HALTON URH - S - 100 EÐA SAMSVARANDI MEÐ BRÆÐIVARI 40 - 50° C Í STOKK AFTAN VIÐ HVERJA BAÐHERBERGISRIST SKAL SETJA HLJÓÐGILDRU HALTON SA - 100 EÐA SAMSVARANDI L'AGMARKSBLIKKÞYKKTIR STOKKA SKULU VERA Í SAMRÆMI VIÐ DANSKAN STAÐAL DS - 447 2 CM RIFA SKAL VERA UNDIR HURÐ Á BAÐHERBERGJUM VEGNA LOFTENDURNÝJUNAR. ÞAKBLÁSARAR DTH 250 - 4 1400 SNUNINGA 0 6 MA



| | | | |
|--|---------|---|---------------------|
| HAGVIRKI HF VERKTAKI VERKHÖNNUN | | SKÚTAHRAUN 2 - 220 HAFNARFIRÐI - SÍMI 53999 | |
| Verk nr. FB 611 | | Teikning nr. 5.1 | |
| Mælikvarði 1 : 20 / 1 : 50 | | Dagsetning JAN. '91. | |
| Hannað | Teiknað | Yfirfarið | Samþykkt |
| | | H.B. | Ásmundur Sigurðsson |