



Skýringar:
 Hreinsa skal niður á klöpp.
 Steypa í undirstöður skal vera 9250, með loftinnihald 5-6 %
 v/s tala skal vera minni en 0.55 og sigmál 5-8 cm
 Steypa í þrifalag skal vera minnst S100, loftinnihald 5-6 %
 og sigmál 5-8 cm
 Járn er rambstál R540
 Undir íbúðarhúsi er skriðkjallari
 Í bílgeymslu er steyppt gólfplata sem steypa skal á þjappðan
 frostfría fyllingu sem þjappa skal í lögum mest 50 cm á þykkt.
 Undir plötu í bílgeymslu komi 50 mm plasteinangrun

ÁSKILIÐ, ELÐRI
 TEIKNING OGILD



VERKHÖNNUN
 VERKFRÆÐI- OG TEIKNISTOFA
 Kirkjulundur 13 - Garðabæ - Sími: 91-656900
 Verk nr. 410 Teiknað:
 Teikn. nr. 1 01 Hannað:
 Mælikv.: 1:50 1:10 1:20 Samþykkt: *Samborg*
 Dags. MARS 1994 Breytt:
 Verkefni: HÖRGSHOLT 33 HAFNARFIRÐI
 Heiti teikn.: UNDIRSTÖÐUR