



SKÝRINGAR

A. STEINSTEYPA

1. Í UNDIRSTÖÐUR OG PLÖTU Á FYLLINGU SKAL NOTA STEYPU Í BROTAÞÓLSFLOKKI S-200 (B-250)
2. SIGMÁL STEYPU SKAL VERA 6-8 cm
3. LOFTINNIHALD STEYPU SKAL VERA 4-5%
4. ALLA STEYPU SKAL TITRA
5. (12) TÄKNAR ÞYKKT PLÖTU í cm
6. MÖTASMÍÐI OG STEYPUVINNA SKULU, EFTIR ÞVI SEM AÐSTÆÐUR LEYFA, FRÁMKVÆMD Í SAMRÆMI VIÐ KROFUR ÍSLENSKS STADALS Í ST-10
7. ALLA MÖTAVIRA EÐA TENGI SKAL HÖGGVA 1 cm INNI Í VEGGNUM OG HOLUFYLLA SÁRIÐ. SIÐAN SKAL SPRAUTA MURBLÖNDU Á SÖKKULVEGGINN.
8. Á VEGGI SEM JARÐVEGUR KEMUR AÐ SKAL BERA FLINTKOTE EÐA TILSVARANDI
9. GÆTA VERÐUR SÉRSTAKLEGA AÐ ÞVI AÐ GRUNNURINN SE HORNRETTUR OG AÐ MÚRBAULUR SEU RÉTT STAÐSETTAR
10. UM GÖT Í SÖKKULVEGGI SJÁ BLAÐ 2.11 FRÆRENNSLI Í GRUNNI

B. JÄRNABINDING

1. STEYPUSTYRKARJÄRN ER KAMBSTÁL KS 40 MERKT K Á TEIKNINGUM
2. ÞVERMÁL JÄRNA ER TILTEKIÐ Í MILLIMETRUM
3. K 10 c 30 TÄKNAR JÄRNANET ÚR 10 mm KAMBSTÁLI L'AGT Í MIÐJA PLÖTU (EÐA VEGG) MÖSKVASTÆRÐ 30 cm FRÁ MIÐJU JÄRNI Í MITT JÄRN
4. Í STAÐ VENJULEGRA BUNÐINNA JÄRNANETA MA NOTA STÖÐLUÐ RAFSÖÐIN NET OG SKAL GERÐ ÞEIRRA HÆÐ SAMÞYKKI BYGGINGAFULLTRÚA

C. JARÐVINNA

- MESTA ÁLAG HÜSS Á JARÐVEG ER 2 kg/cm² OG SKAL TRYGGT AÐ UNDIRSTAÐAN PÓLI ÞAÐ GÆTA VERÐUR ÞESS AÐ BURDARMINNI JARÐVEGUR SE EKKI DÝPRA

ATHS.

SJÁ EINNIG SKÝRINGAR Á BLAÐI. 1.12

Br. Dags. Breyting varðar.

Verkfræðipjónusta
Guðmundar Óskarssonar
 Ráðgjafandi verkfræðingar
 Skipholt 19 Reykjavík Sími 15945

VALLARBARD 10, HAFNARFIRÐI

SÖKKLAR OG GÓLFPLATA

Reykjavík: ÁGÚST 1982.

Teikn. Ó.G.	Kvarði: 1:50	
Reikn. G.I.	Verk nr.:	Bl nr
Yfirt.		1.11
Samþ.		

