



ALMENNAR SKÝRINGAR:

1. PÍPUR SKULU VERA Ø16 PLASTPÍPUR OG VÍR 3x1,5°
2. MÁLSTRAUMUR ROFA OG TENGLA SKAL VERA MINNST 10A
3. ROFAR SKULU VERA 100 CM FRÁ GÓLFI
4. TENGLAR SKULU VERA 15 CM FRÁ GÓLFI
5. MÁL ERU FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI EDA ÓEINANGRUDUM VEGG Í MIÐJA DÓS EDA ÚR MIÐRI DÓS Í MIÐJA DÓS
6. ÞAR SEM PÍPUR ERU LAGÐAR HLIÐ VIÐ HLIÐ SKAL HAFNA BIL Á MILLI ÞEIRRA ÞANNIG AÐ STEYPA GETI AUÐVELDLEGA RUNNID Á MILLI
7. MÁLMHLUTA LAGNAR, TÆKJA, LAMPA OG BÚNAÐAR SKAL JARDBINDA VANDLEGA
8. BINDA SKAL SAMAN VATNSPÍPU, NIÐURFALLSRÖR OG BADKAR TIL SPENNUJÖFNUNAR MEÐ 6" EIRVÍR
9. TIL SNERTISPENNUVARNAR SKAL BEITA NÚLLUN OG LEKA-STRÁUMSROFAVÖRN ÞAR SEM ÞAÐ Á VIÐ ANNARS LEKA-STRÁUMSROFAVÖRN OG TVÖFALDA EINANGRUN FYRIR FRAMAN HANA.
10. SJÁ NÁNAR TENGINGU, GILDLEIKA TAUGA OG VÍRUN Á EINLÍNUMYND
11. SANNREYNA SKAL UPPGEFINN VÍRA OG PÍPUFJÖLDA.
12. ÖLL TÁKN ERU TÁKNRÆN OG BER AÐ SAMRÆMA LAGNIR AÐ AD TÆKJUM EFTIR ADSTÆÐUM Á STAÐNUM OG EFTIR SÉRTEIKNINGUM
13. ROFAR OG TENGLAR SKULU VERA AF SAMBÆRILEGRI GERÐ
14. ÖLL TÁKN ERU SAMKVÆMT ÍSLENSKUM STAÐLI NR. 61.
15. GANGA SKAL VEL OG FAGMANNLEGA FRÁ LÖGNINNI.

NEMA ANNARS SÉ GETID

FLOKKUN TEIKN	NR	VALLARBARD 8, HAFNARFIRÐI	
VERK	BLAÐ	FRH	Bl
	1		2
KVARDI	1:500	1:100	
HANNAÐ	TEIKNAD	YFIRF	
JA	GJ	JA	
AKUREYRI	OKT/83		
RAFTAKN h.f.			GLERÁRGÖTU 34 600 AKUREYRI S 96/24766