



SKÝRINGAR

STEINSTEYPA : UNDIRSTÖÐUR OG BOTNPLATA S200
VEGGIR NEDRI HÆÐAR, STÖDVEGGIR OG PLATA YFIR NEDRI

HÆÐ S250

STÁLGAEDI KS40 OG ST37

BENDINET R131 MÖSKVI 150 * 250 mm STAÐSETJIST Í MIÐJA PLÖTU
ÞESS SÉ GÆTT AÐ BENDINETINU SÉ LYFT AÐUREN STEYPA HEFST
HEIMILT ER AÐ NOTA K10 C/C 30 # Í STAÐ BENDINETS

SÉ ANNAÐ EKKI SÝNT Á TEIKNINGUM SKAL SETJA 2K12 UMHVERFIS ÖLL OP OG NÁI
PAU
MINNST 60 cm ÚTFYRIR OPID

UNDIR ALLA PLÖTUNA SKAL LEGGJA 75 mm PLASTEINANGRUN
POLYSTYREN (RÚMPYNGD MINNST 20 KG/M³)

PLÖTUPYKKT ER 12 cm

UNDIRSTÖÐUR STANDA Á KLÖPP

FYLLINGAR UNDIR BOTNPLÖTU SKAL ÞJAPPA Í 40 cm LÖGUM MED STÖRRI
VIBRÓÞJÖPPU

JÁRNÞVERMÁL ERU UPPGEFIN Í MILLIMETRUM

HÆDIR KÓTA ERU Í METRUM

SNID AF UNDIRSTÖÐUM ERU SÝND Á TEIKNINGU NR. 1.02

Ⓐ BREYTT 10.11.1991

18 NOV 1991



KVARDI : 1:50	TV	VERKNR.
DAGS. : OKT. 1991	TÆKNIVANGUR S/F TÆKNIÞJÓNUSTA GRENSASVEGUR 16 108 REYKJAVÍK. S 67 88 45	TEIKN. NR. 1.01
HANNAÐ : M.G	VERKEFNI : VESTURHOLT 16 HAFNARFIRÐI	BREYTT DAGS.
TEIKNAD : M.G	HEITI BURÐARVIRKI : GRUNNMYND AF UNDIRSTÖÐUM, SKÝRIN	
YFIRFARIÐ : <i>Magnús Gylfason</i>	MAGNÚS GYLFASON	F.T.F.I