



### Almennar skýringar:

- RAFLÖGN:**
1. ALLAR PÍPUR ERU 5/8" OG VÍR 1,5<sup>2</sup>, NEMA ANNARS SÉ GETIÐ Á TEIKN.
  2. HÆÐ ROFA OG TENGLA ER 110CM YFIR FRÁGENGJU GÓLF.
  3. MÁLSTRAUMUR ROFA OG TENGLA ER 10A.
  4. VERKTAKI SKAL SANNPRÓFA UPPGEFINN PÍPUFJÖLDA OG FJÖLDA TAUGA Í PÍPUM AÐUR EN LAGNIR ERU LAGÐAR.
  5. ALLAR PÍPUR SKULU VERA PLASTPÍPUR.
  6. TIL SNERTISPENNUNAVARNAR SKAL NOTA LEKA STRAUMSROFA.
  7. ALLUR RAFBÚNAÐUR UTANDYRA SKAL VERA VATNSHELDUR.
  8. ALLAR RAFTAUGAR ERU HULDAR.
  9. ÖLL UPPGEFIN MÁL ERU Í CM.
  10. GANGA SKAL VEL OG FAGMANNLEGA FRÁ LÖGNINI.
- FERHYRNT LJÓS FEST BEINT Á LOFT, 50W.  
 LJÓSKASTARI MEÐ ÞRÖNGUN: GEISLA.  
 DIMMER

- VEIKSTRAMSLÖGN:**
1. VEGGDÓSIR SKULU VERA 15 CM YFIR FRÁGENGJU GÓLF.
  2. LOFTNETSEFNI SKAL ALLT VERA FYRSTA FLOKKS.
  3. EF MERKI JT ÚR ENDADÓS REYN:ST MINNA EN 54 dB/μV=500 μV ÞARF AD SETJA MAGNARA UPPI VÍÐ LOFTNETIÐ.
  4. F-TÁKNAR SJÓNVARPSTENGIL.
  5. S- — — — SÍMA — — —
  6. ALLAR VEIKSTRAMSLAGNIR ERU TEIKNADAR MEÐ MEÐ BROTNUM LÍNUM.

<b>TEKNIFRÆÐIÞJÓNUSTA-</b> VERKEFNI: <b>Vesturvangur</b> <b>- raflögn -</b>	Gylfi Már Jónsson MTFÍ	
	Wilhelm V. Steindórsson MTFÍ	
	Hannað: GMJ, WVS	Dags.: AG. 1975
	Teiknað: WVS	Mkv.: 1:50
Yfirfarid: GMJ	Blad 3 af 4 blöðum	
Teikning nr.: 75-311-A		