



**SKYRNINGAR**  
 STEYPUGÆDI S-160 Í UNDIRSTÖÐUR OG GÓLFPLÖTU, SEM STEYPIST MÍNNEST 12 CM ÞYKK.  
 STEYPUSTYRKJARSTÁL KS 40 MERKT -K  
 UNDIRSTÖÐUR STANDA Í HRAUNFYLINGU SEM VALTAST MED "VIBRASÍONSVALTARA" Í MEÐT 50 CM ÞYKKUM LÖGUM.  
 FYLLINGIN GENGUR JAFNT OG HÆÐIN ÖT FYRIR UNDIRSTÖÐUR.  
 TÖLUGILDI -N VERÐUR MÍNNA EN 47 TON/M<sup>3</sup>.



STEINGRÍMUR TH. ÞORLEIFSSON MTFI		
VESTURVANGUR NR. 47, HAFNARFIRÐI		
MÁL.	1:50 1:20	JÁRNBEINT STEINSTEYPA UNDIRSTÖÐUR GRUNNMYND OG SNID
DAGS.	JÚLÍ 1974	
BLAD	1	5. útgáfa 1974