



Öll mál eru gefin upp í cm frá fullfrágengnu gólfi.
 Hæð rofa sé 100 cm.
 Hæð tengla við rofa sé í sömu hæð og rofinn. Hæð tengla sé 18 cm nema í eldhúsi geymslum og þvottah. þar 105 cm. Hæð tengla fyrir síma og sjónvarp sé 18 cm.
 Hæð veggjónsa 155 cm.
 Pípur séu 5/8" og vír 3 x 1.5².
 Málstraumur tengla og rofa sé 10 A.

Lauslökk samþykkt 1.5.8.1976
 f. b. RAÐVEITU HAFNARFIARÐAR
 Hóskólinn í Reykjavík

nema annars sé getið

VESTURVANGUR 397	
verk 7605	no: 1/13
mál 1:50	
dags: apríl 76	
Guðm. Geir Jónsson	
rafm. bótni/s. 5-58735	