


**SKÝRINGAR:**

SPERRUR OG STÓLA SEM LIGGJA A EDA AD STEYPU SKAL RÝÐA MED FUAVARNAREFNI. ALLUR SAUMUR I ÞAKI SKAL VERA ZINKHÚÐADUR.

STÓLA SKAL SETJA A VÍXL, SINN HVORU MEGIN AD SPERRU. ÞAKBRÚNIR OG TENGINGU ÞAKS VID STEYPTA GAFLA SJÁ ENNFREMUR SÉRTEIKN. ARKITEKTS.

2" x 4" c 80 MÁ NOTA I SPERRUR I STAÐ 2" x 5" c 100 EN ÞA VERÐUR AD BREYTA STÓLASTADSETNINGUNNI UNDIR ÞESSUM SPERRUM ÞANNIG AD STÓLAR KOMI MED 180 cm MILLIBILI (180, 360 OG 540 cm FRA INNBRÚN ÚTVEGGJA) SPERRUR LANGSUM OG ÞVERSUM I LETTA LOFTIÐ ÞARF AD TENGJA SAMAN A „SAMSKEYTUM“ MEÐ GIRÐI EÐA MEÐ ÞVI AD SETJA 2" x 2" I TVÖ HORN OG NEGLA:



VESTURVANGUR -7040	MÆLIKVARÐI	VERK	TEIKN NR
	1:50 1:20 1:100	7423	3
ÞAK	Hannað: HBS	Yfirfarið: HBS	DAGS
	Teknað: JH	Samb: HBS	AGÚST '74
JÓHANN GUNNAR BERGPÓRSSON	BREYTT		
STRANDGÖTU 11 — HAFNARFIRÐI — SÍMI 53315	VERKFR MVFI		