


Snið A--A
sjá blað 2,07



Skýringar: Sperruefni sé beint húspurtt og laust við stóra kvisti og sprungur. Bera skal brúnt C-tox á alla sperruenda og kantsperrur. Pak sé þéttklætt með 25/150 neglt í hverja sperru með 3-75g. Pakjárn skal meгла á eftirfarandi hátt: sé annað ekki tekið fram af framleiðanda. Neðsta naglaröð sé 10cm fyrir ofan plötubrún neglt í hverja báru. Næstu tver naglaraðir séu með 45cm millibili neglt í aðrahverja báru. Ör því séu mest 80cm milli naglaraða neglt í aðrahverja báru. Í plötukant milli naglaraða skal meгла 1 nagla. Paknaglar séu snúnir eða með kömbum og þétting undir haus.

STADALHÚS S T
TEIKNISTOFA SÍÐUMÚLA 31 SÍMI 83141

VERKEFNI	DAGS.	1985	VERK NR.
Pakviðir	MKV.	1:50	
Víðivangur 15 Hafnarfirði	BR.		
	BLAD NR	2,06	8U 122

SIGURDUR GUDMUNDSSON, SIGURDUR P. KRISTJANSSON, FTFÍ