



SKÝRINGAR:

LAGNIR ERU 5/8" PÍPUR HULDAR OG TAUGAR 3x1.5qmm.
 HÆÐ ROFA SÉ 100cm FRÁ FULLFRÁGENGNUM GÓLFUM.
 HÆÐ TENGLA Í ELD. OG PVOTTH. OG BÍLSK. SÉ 110cm.
 ADRIR TENGLAR 20cm FRÁ FULLFRÁGENGNUM GÓLFUM.
 MÁLSTRAUMUR ROFA OG TENGLA SÉ 10AMPER.
 L=LOFTNET HÆÐ TENGLA 20cm.
 S=SÍMI HÆÐ TENGLA 20cm.
 TAFLA-A SÉ T.D. J.B.P. Nr. 113.
 TAFLA-B SÉ T.D. J.B.P. Nr. 112/7.
 TAFLA-C SÉ T.D. J.B.P. Nr. 112/5.
 TENGA SKAL HLIFÐARSKINNU VIÐ JARNBINDINGU SÓKKULS
 OG VATNSPIUKERFI UTAN YSTU SAMSEYTA.

1/2 PÍPA FYRIR R.H.
 1/2 " " " " L.I.

ÁSGEIR ARNBJÖRNSSON raftæknir	
Mkv. 1: 50	RAFLAGNATEIKNING, 1HÆÐ. VIÐIVANGUR 20.
Hannað: A.A.	
Teiknað: A.A.	
Yfirfarið:	
Dags. 29.02.78.	Nr. A0659. Blað 2 af 3