



TENGIÐ AF RAFVEITU  
HAFNARFJARÐAR

- LAMPALISTI:
- ⊕ LAMPI Á 3,5 M STÓLPA TIL VIÐMÍÐUNAR ER JARNKONST JOANNA 70W NAV EÐA SAMBÉRIÐ.
  - ⊕ LAMPI Á 5 M STÓLPA TIL VIÐMÍÐUNAR ER JARNKONST 7418 B 70W NAV EÐA SAMBÉRILEGUR.
- SKÝRINGAR
1. PÍPUR Í JÖRD PEH D=50 LAGÐAR Á 70 SM. FRÁ ENDANLEGU YFIRBORÐI.
  2. JARÐSTRENGUR 5X10 MM. LEGGIST Í SAMRÁÐI VIÐ RAFVEITU HAFNARFJARÐAR.