

BURÐARÞOLSTEIKNINGAR.

1. EFNISGÆÐI:

STEYPUGÆÐI SÉU SKV. ÍSLENSKUM STAÐLI (ST10, BROTPÓLSFLOKKAR S200 OG S250, EINS OG NÁNAR ER TILGREINT Á VIÐKOMANÐI TEIKNINGU. SEMENTSMAGN SÉ MÍNNS 300 KG/M³, SIGMÁL STEYPU 50-100 MM, ÍBLANDAÐ LOFT 5-6%, FJARLÆGÐARSTUÐULL LOFTS ≤ 0,25 MM. ÚTVEGGJASTEYPA SKAL HAFNA VATNSSEMENTSTÖLU V/S ≤ 0,55. ÖLL ÚTISTEYPA SKAL UPPFYLLA KRÖFUR BYGGINGARREGLUGERÐAR VEGNA VEÐRUNARÞOLS OG ALKALIVIRKNI.

BENDISTÁL ER KAMBSTÁL Ks40 MEÐ SKRÍÐMÖRK (0,2% MÖRK) $\sigma_f \geq 400$ N/MM², AÐKENNT MEÐ K.. Á TEIKNINGUM. Í LYKKJUR SKAL NOTA SLÉTT STÁL St37 MEÐ SKRÍÐMÖRK $\sigma_f \geq 240$ N/MM² AÐKENNT MEÐ R., EÐA SÚDUHÆFT KAMBSTÁL Ks40S MEÐ $\sigma_f \geq 400$ N/MM² AÐKENNT MEÐ K..S Á TEIKNINGUM.

VINNA VIÐ STEYPU OG BENDINGU FULLNÆGI ÁKVÆÐUM (ST10. FRAMKVÆMDFLOKKUR B.

TIMBUR BURÐARVIÐA SÉ EKKI LAKARA EN AF IV FLOKKI SKV. NORRÆNUM STÖÐLUM OG SKAL ÞAD FULLNÆGJA BURÐARÞOLSFLOKKI K18 SKV. (ST/DS413, TIMBUR Í LÍMTRÉ-VIRKJUM FULLNÆGI FLOKKI L30, SAMSKYTTA- OG FESTINGAJÁRN FYRIR TIMBURBURÐAR-VIRKI SKULU VERA HEITGALVANHÚÐUÐ Í SAMRÆMI VIÐ KRÖFUR AÐURNEFNDS STAÐALS, GREIN 3.5.2.

2. MERKINGAR:

- TÁKNAR JÁRN Í EFRI BRÚN PLÖTU
- TÁKNAR JÁRN Í NEÐRI BRÚN PLÖTU
- TÁKNAR PLÖTUBYKKT Í MM.
- JÁRN SAMSDA MERKI LIGGJA NEÐST Í PLÖTU.
- TÁKNAR UPPBEYGGJULÍNU JÁRNA.

3. UNDIRSTÖÐUR:

GRAFA SKAL FYRIR SÖKKULVEGGJUM NIÐUR Á FASTAN BOTN OG HREINSA VEL UNÐAN VEGGJUM ÁÐUR EN MÓT ERU SMÍÐUÐ. GRAFA SKAL ALLAN LAUSAN JARÐVEG ÚR GRUNNI OG FYLLA Í STAÐINN MEÐ BURÐARGÓÐRI FYLLINGU, T.D. MÓLDARLAUSRI MÖL EÐA GRÚS, OG ÞJAPPA HANA Í HÆFILEGA ÞYKKUM LÖGUM, ÞANNIG AD GÓÐ ÞJÖPPUN NÁIST.

DÝPT Á UNDIRSTÖÐUM SKAL VERA MÍNNS 1,2 M NIÐUR FYRIR ENDANLEGT JARÐVEGSYFIR-BORÐ, NEMA EF KLÖPP ER Í GRUNNI, ÞÁ SKAL DÝPT VERA MÍNNS 0,3 M NIÐUR FYRIR EFRI BRÚN BOTNPLÖTU.

UNDIR BOTNPLÖTU OG 0,5 M NIÐUR MEÐ ÚTVEGGJASÖKKULUM KOMI 75 MM ÞYKK PLASTEINAN-GRUN, MEÐ RÚMPYNGD 0,25 KN/M³ (25KG/M³).

EFST OG NEÐST Í SÖKKULVEGGI KOMI 2K12 HEIL UM HORN EÐA VÍXLLÖGÐ UM 0,5 M.

4. BURÐARVEGGIR:

STEYPTIR:

JÁRN_Í_ÚTVEGGJUM: K10%150 LÁRÉTT VIÐ ÚTBRÚN. STEYPUHULA AD K10%300 LÓÐRÉTT UTANVERÐU ~ 40MM.

JÁRN_Í_INNVEGGJUM: K8%200 LÁRÉTT OG LÓÐRÉTT Í MIÐJUM VEGG.

NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM Á TEIKNINGU.

LÓÐRÉTT JÁRN NÁI 0,5 M UPP FYRIR PLÖTU.

UMHVERFIS GLUGGA OG DYRAOP, SVO OG ÖNNUR OP SEM SKERÐA BENDINGU VERULEGA, KOMI 2K12 NEMA ANNAD SÉ SÝNT Á TEIKNINGU. JÁRNIN NÁI MÍNNS 0,5 M ÚT FYRIR OPIN.

TIMBUR:

BERA SKAL GRUNNVÍÐARVÖRN Á ALLA ENDA OG SAMSKYTTI. BERA SKAL Á TVÆR UMFERDIR OG LÁTA ÞORNA VEL Á MILLI UMFERÐA. UNDIRSTYKKI SEM FEST ERU MEÐ BOLTUM VIÐ UNDIR-STÖÐUR SKAL GEGNVERJA.MILLI TIMBURS OG STEYPU SKAL KOMA TVÖFALT LAG AF ASFALTPAPPA.

ALLAR SAMSETNINGAR Á STÖÐUM VIÐ UNDIR- OG YFIRSTYKKI SKAL GIRÐA MEÐ GALVANISERUÐU GIRÐI (25 MM) ER GANGI 200 MM UPP (NIÐUR) Á STÖDIR. OG NEGLIST MEÐ 2x3 STK. 31/80 NÖGLUM.

12 MM ASFALTSÖÐID TRÉTEX (BREIDD= 1200 MM, ÞAR SEM ÞVÍ ER VIÐ KOMID) NEGLIST Í TÖPPSTYKKI, UNDIRSTYKKI OG STÖDIR Á KÖNTUM MEÐ 25/40 GALV. SAUM %75 MM, EN Í STÖDIR Á MIÐRI PLÖTU MEÐ 25/40 GALV.SAUM %150.

UTAN Á TRÉTEX NEGLIST LÁRÉTTAR LEKTUR 38x100 Í HVERJA STÖÐ MEÐ 4 STK. 38/100 NÖGLUM. (MESTA FJARLÆGÐ Á MILLI LEKTA 900 MM.)

5. ÞAK:

BERA SKAL GRUNNVÍÐARVÖRN Á ALLA SPERRUENDA. SAMSKYTTI SVO OG ÞER SPERRUR SEM LIGGJA AD STEYPU. BERA SKAL Á TVÆR UMFERDIR OG LÁTA ÞORNA VEL Á MILLI UMFERÐA.

LAGNATEIKNINGAR.

1. MERKINGAR:

- HRB MERKIR HREINSIBRUNNUR
- GK GÓLFKÓTI
- GN GÓLFNIÐURFALL
- PN ÞAKNIÐURFALL
- SN SVALARNIÐURFALL
- EV ELDHÚSVASKUR
- UV UPPVOTTAVÉL
- SV SKOLVASKUR
- PV ÞVOTTAVÉL
- HL HANDLAUG
- BK ÞAKKAR
- SB STEYPIBÆÐ
- VS VATNSSALERNI
- GH GÓLFSTÚTUR FYRIR TENGINGU BAKRENNSLIS HITAVEITU
- HRL HREINSILOK GNG GÓLFNIÐURFALL MEÐ GEGNUMRENNSLI
- F FALLPÍPA

- ÞÖKKUÐ SKOLPLÖGN
- ÞÖKKUÐ REGNVATNSLÖGN
- HÁLFPÖKKUÐ REGNVATNS- OG JARÐVATNSLÖGN
- JARÐVATNSLÖGN
- KALDAVATNSHEIMÆÐ
- KALT NEYSLUVATN
- HEITT NEYSLUVATN
- TÖPPUNARSTADUR FYRIR KALT NEYSLUVATN
- TÖPPUNARSTADUR FYRIR HEITT NEYSLUVATN
- RENNILOKI
- RENNILOKI MEÐ SPINDLI UPP ÚR JÖRÐ
- TÆMINGARLOKI
- EINSTREYMISLOKI
- LOFTPÚÐI
- FRAMRENNSLI HITALAGNA
- BAKRENNSLI HITALAGNA

2. FRÁRENNSLISLAGNIR:

Í GRUNN: LAGNIR ÚR PLASTI SÉU AF VIÐURKENNDRI GERÐ, T.D. PVC, OG SKAL ALLUR FITTINGS SAMSVARA PÍPUM AD GERÐ OG GÆÐUM, SAMSKYTTI STEINRÖRA SKULU HAMPPÖKKUÐ OG MÚRAÐ YFIR MUFFUR ALLAN HRINGINN EÐA ÞÉTT MEÐ GUMMIHRINGJUM EF MUFFUR ERU ATLAÐAR FYRIR ÞÁ. FRÁRENNSLISLÖGN FYRIR BAKRENNSLI HITAVEITU SÉ ÚR HITAPOLNU PLASTI, T.D. PEH. LAGNIR SKAL LEGGJA Í ÞJAPPAN SAND, ÞANNIG AD ÞER HVÍLI Á BELGJUM EN EKKI MUFFUM. FRÁRENNSLISLAGNIR SKAL LEGGJA SAMKVÆMT ÍST 65 MIÐAÐ VIÐ "AÐVÆLD SKILYRÐI".

OFAN BOTNPLÖTU: LAGNIR SÉU ÚR VIÐURKENNDU PLASTI TIL NOTKUNAR INNAHÚSS. FESTINGAR Á FALLPÍPUM SKULU VERA VIÐ HVERJA GÓLFPLÖTU OG TVÆR Á MILLI PLATNA. EITT PENSLUSTYKKI SKAL VERA Á HVERRI HÆÐ, EF SAMSKYTTI ERU SÖDIN SAMAN, ANNARS ER NÆGILEGT AD DRAGA RÖR TIL Í MUFFUM, T.D. 10 MM TIL AD TAKA UPP PENSLUNA. EITT HREINSILOK SKAL VERA Á HVERRI FALLPÍPU. LÓÐRÉTTAR FALLPÍPUR SKAL ENANGRA MEÐ 25 MM GLERULLARMOTTUM OG VEFJA MEÐ SÍSALPAPPA EÐA PLASTDUK.

3. VATNSLAGNIR:

HEIMÆÐARPIPA FYRIR KALT VATN SÉ ÚR PLASTI, PEH, PÍPUPVERMÁL ERU UTANMÁL, MM. PÍPUR OG FITTINGS FYRIR HEITT OG KALT NEYSLUVATN INNAHÚSS SKAL VERA GALVANHÚÐAÐ. EINANGRA SKAL PÍPUR MEÐ 20 MM GLERULLARHÓLKUM OG VEFJA SÍÐAN MEÐ SÍSALPAPPA EÐA PLASTDUK. PÍPUR Í VEGGJUM SKULU LIGGJA MÍNNS 100 MM YFIR GÓLFPLÖTU. ÖLL MÁL Á PÍPUM ERU GEFIN UPP Í MM OG ERU ÞAD INNAÞVERMÁL ÞEIRRA. ALLAR TENGINGAR VIÐ HREINLÆTISTÆKI ERU 15 MM. ÁÐUR EN PÍPUTENGINGAR ERU HULÐAR SKAL ÞRÝSTIPRÓFA KERFIÐ MEÐ KÖLDU VATNI OG 8 KG/CM² ÞRÝSTINGI. SKAL HANN STANDA Á KERFINU Í 24 KLST. AN ÞESS AD FALLA. EFNI OG VINNA SÉ Í SAMRÆMI VIÐ GILDANÐI REGLUGERÐ UM HEITAR OG KALÐAR VATNSLAGNIR.

4. HITALGNIR:

Á ALLA OFNA KOMI LOFTSKRÚFA, STILLITÉ OG SJÁLFBIRKUR OFNLOKI. PÍPUR ERU VENJULEGAR SVARTAR STÁLPÍPUR, PÍPUPVERMÁL ERU INNA MÁL, MM. ALLAR PÍPUR SKULU VERA HREINAR, OG Í ÞEIM MEGA EKKI VERA RYÐSKÁNIR. VIÐ SKURÐ Á PÍPUM SKAL SNARAÐ ÚR ENDUM ÞEIRRA. ALLAR PÍPUR SKAL EINANGRA MEÐ 20 MM GLERULLARHÓLKUM OG VEFJA SÍÐAN MEÐ SÍSALPAPPA EÐA PLASTDUK. ÞEGAR LOKID ER LÖGN MIÐSTÖÐVARKERFIS OG ÁÐUR EN PÍPUR ERU HULÐAR, SKAL ÞRÝSTIPRÓFA KERFIÐ MEÐ KÖLDU VATNI OG 6 KG/CM² ÞRÝSTINGI. SKAL HANN STANDA Á KERFINU Í 24 KLST. AN ÞESS AD FALLA.

HÚSNÆÐISSTOFNUN RIKISINS SUDURLANDSBRAUT 24 REYKJAVÍK SÍMI 696900

VERK NR. **TEIKN. NR. 2.000.**

ALMENNAR SKÝRINGAR 20 JUL 1992

HANNAÐ	STADFERT		
REIKNAD	YFIRFARID		
TEIKNAD	BREYTT	FEB. '90	
KVARDI		HGS.	

Guðni Guðmundsson

73-89