



SÖKKLAR ERU REISTIR Á KLÖPP. ÞÓ ER HUGSANLEGT AD HLUTI BEIRRA VERBI REISTUR Á VEL ÞÓPPUDUM HRAUNDÖDA OG SCAL PÁ SÖKKULBREIDD AUKIN UM 10 CM.

STEYPA SCAL VERA S-200, FRAMKVÆL. B, ÍST. 10

STÁL MERT R ER KAMBSTÁL KS-40  
R - SLETT STÁL ST. 37.12

FYLING Í GRUNN SCAL VERA GÖÐ STABÍL GRÖS SEM ÞJAPPIST Í LÖGUM

UNDIR BOTNPLÖTU OG INNAN Á SÖKKUL ÞAR SEM HEBARUNUR Á ÞEIM ER SCAL LEGGJA 50 MM PLASTEINANGRÚN MEB RÚMÞYNGD A.M.K. 2xEGJA Í HORN MERT HI KOFI MOTTUR K 10 C 20 L=150 Í BÄÐAR ÁTTIR Í BÄÐAR BRÚNUR.

ÖLL ÖNÆMD MÁL ERU Í CM.

SÉRMYNDIR, 1:20

<b>FORSJÁ</b> Verkfræðistofa Skólavörðungstíg 5 Reykjavík S-24090 Nn:2367-5374	STEKKJARHVAMMUR 38-46.H	
	SÖKKLAR, BOTNPL.	1.02
H. Jónsson	D. Kjartan	
K. 1:50, 1:20		