



**Skýringari**

I grunnni er mál. Bendistál auðkennt með K er kambstál Ks 40. Grafa skal fyrir undirstöðum niður á fastan botni og hreinsa allan lifrönan jarðveg úr grunnni. Hreinsa skal vel undan veggjum áður en mót eru smíðuð. Fylla skal í grunn með hraunmöl eða grús og þjappa í 30cm þykkum lögum með titrarasleða. Fylla skal samtímis báðumegin að veggjum. Steypa sé S260 skv íst 10 sigmál 6-8 cm v/s hlutfall  $\leq 0,55$  og loftinnihald 5-6% Minnsta sementsmagn í steypu 300 kg/m<sup>3</sup>

17 OCT 1991

HAFNARFJÁRDARBER  
BYGGINGAFULLTRÚINN

**STADALHÚS** S TÍ  
TEIKNISTOFA SÍÐUMÚLA 31 SÍMI 83141

VERKEFNI	DAGS.	Jóli 1991	VERK NR
Undirstöður	MKV.	1:20	
Suðurholt .15 Hafnarfirði	BR.		91-19/2
	BLAD NR	2.02.2	

SIGURDUR GUDMUNDSSON SIGURDUR P KRISTJÁNSSON FTFÍ