



Skýringar:
 Bendistál auðkennt með K er kambstál Ks 40 en stál auðkennt með β er slétt stál nr 37. Í plötum beygist önnurhver bændistöng upp í efra borð plötu í þeirri fjarlægð frá steypum undir-standavegg eins og sýnt er á teikningu. Bil milli bændistanga eru gefin upp milli beinna stanga innbyrðis og uppbyggðra stanga innbyrðis mátt milli stangamíða. Veggir bændist lárrett/lárrett með K10%25. Lárrettar stangur séu skýttar á hornum með K10 vinkilb. L=100cm að auki komi 2K12 upp með og undir glugga og hurðarop en yfir op komi 3K12 nema annað sé tekið fram á teikningu. Steypa sé 6250 skv 1st 10 sigmál steypu 6-8 cm, v/s hlutfall $\leq 0,55$. Loftinnihald 5-6%. Minnsti sementsingihald 300 kg/m³ steypu. 50cm niður í vegg.

Neðsta lag bendistáls í plötu leggist samsíða merki.
 Bendistál í neðraborði plötu.
 Bendistál í efra borði plötu.
 Tala í fernyrningi merkir plötubykkt í cm.

25 JUN 1992

STADALHÚS S.F.
 TEIKNISTOFA SIÐUMÚLA 31 SÍMI 83141

VERKEFNI Járnhent steypa, loft yfir kj.	DAGS. Jan 1992 MKV. 11:50 11:20	VERK NR 91-19
Suðurholt 15 Hafnarfirði	BR. Júní '92 SPK BLAD NR 2.02.1.	

SIGURDUR GUDMUNDSSON SIGURDUR P. KRISTJÁNSSON FTFI