



Bending yfir óuppfyllt rými.
 Grunnmynd Mk 1:50

Skýringar:

Bendistál auðkennt með K er kambastál Ks 40. Í plötum þeygist önnurhver bendistöng upp í efra borð plötu í þeirri fjarlægð frá steiptum undirstöðuvegg eins og sýnt er á teikningu. Bil milli bendistanga eru gefin upp milli þeirra stanga innbyrdis og uppbyggðra stanga innbyrdis mælt milli stangamiðja.

Steypa á 8 250 skv 1st 10 sigmál steypu 6-8cm v/s hlutfall $\leq 0,56$ loftinnihald 5-6% minnsta sementsmagn 300 kg/m³

- Neðsta lag bendistáls í plötu leggjast samfala marki.
- Bendistál í neðraborði plötu.
- Bendistál í efraborði plötu.
- Tala í færhyrningi merkir bláubýkkt í cm.



STADALHÚS S.F.
 TEIKNISTOFA SÍÐUMÚLA 31 SÍMI 83141

VERKEFNI	DAGS.	VERK NR
Járnending plötu,	nov 1991	91-19
Suðurholt 15 Hafnarfirði	MKV. 1:50	
	BR. apr 92	
	BLAD NR 2.01.2	
SIGURÐUR GUDMUNDSSON SIGURÐUR P. KRISTJÁNSSON FTFI		