



TÆKJALISTI

1.IB.01	INNBLÁSTURSBLÁSARI: L=1500m ³ /t GERÐ SONITEC DDC 241 - 181 Pw=0,4kW EINANGRUN 50mm A30 - BLIKKKLÆTT STÆRÐ 600 x 600mm	1.SP.10	SPJALDLOKA: 400 x 250mm	1.HJ.21	HERBERGISHITASKYNJARI: STÁFA FR - T30 GEFUR VIÐVÖRUN EF HITASTIG FER UPP FYRIR INNSTILLT HÁMARK +28°C
1.RT.02	RAKATÆKI: AFKÖST RAKASELLU 60% EINANGRUN 50mm A30 - BLIKKKLÆTT STÆRÐ 350 x 600 x 600mm	1.HI.11	BLÖNDUNARHITASKYNJARI: STÁFA FD - N30 STILLIST Á +10°C	1.RJ.22	RAKASKYNJARI: STÁFA HRU 20 GEFUR VIÐVÖRUN EF RAKASTIG FER NIÐUR FYRIR INNSTILLT LÁGMARK 30%
1.FR.03	FRAMLENGINGARSTYKKI: EINANGRUN 50mm A30 - BLIKKKLÆTT STÆRÐ 250 x 600 x 600mm	1.SE.12	SEGULLOKI: DANFOSS EVSI 10 - 220VOLT	1.RJ.23	RAKASKYNJARI: STÁFA HRU 20 GEFUR VIÐVÖRUN EF RAKASTIG FER NIÐUR FYRIR INNSTILLT HÁMARK 60%
1.LS.04	LOFTSÍA: FILTERKASSI F45 - EU7 EINANGRUN 50mm A30 - BLIKKKLÆTT STÆRÐ 500 x 600 x 600mm	1.SI.13	SÍA	1.SS.24	STJÓRNSTÖÐ: STÁFA RDK9
1.BL.05	BLÖNDUNARHÓLF: EINANGRUN 50mm A30 - BLIKKKLÆTT STÆRÐ 600 x 600 x 600mm	1.SL.14	STILLILOKI	1.SM.25	SPJALDLOKUMÓTOR: STÁFA ASID10/F
1.HI.06	HITASKYNJARI: FROSTVÖRN STÁFA TFK2 LOKAR INNTAKSLOKU - GEFUR VIÐVÖRUN	1.ÚB.15	ÚTSOGSBLÁSARI: L=350m ³ /t ZIHL KVK 160 HLJÓÐEINANGRABUR KASSI STÆRÐ 317 x 360 x 295mm	1.SP.26	SPJALDLOKA: 400 x 40mm
1.FV.07	SÍUVAKI: STÁFA LGW 3A2	1.SM.16	SPJALDLOKUMÓTOR: STÁFA ASID10/F	1.SP.17	SPJALDLOKA: ø160mm
1.SM.08	SPJALDLOKUMÓTOR: STÁFA ASU 1D10/F STJÓRNAR SPJALDLOKUM STJÓRNAST AF 1.HI.11 GEGNUM 1.SS.24.	1.HJ.18	HERBERGISHITASKYNJARI: STÁFA FR - T30 KEYRIR HRAÐAVELJARA 1.HV.19 Í GEGNUM IÐNTÖLVU	1.HV.19	HRAÐAVELJARI: Í PREMUR PREPUM FYRIR INNBLÁSTURSBLÁSARA.
1.SP.09	SPJALDLOKA: 400 x 250mm	1.RJ.20	RAKASKYNJARI: STÁFA HKU 20		



30-1-33 GRUNNMYND - LOFTRÆSING						Mkv. %	VERKFRÆDISTOFA GUDMUNDAR & KRISTJÁNS hf		ÞÓST- OG SÍMAMÁLASTOFNUN	
Teikn. nr. Tilvisun á teikningu						Vörpun	VERKFRÆDIRÁÐGJAFAR FRV		TÆKJAHÚS VIÐ SUÐURHOLT HAFNARFIRÐI	
Br. Dags. Eðli breytingar						Hannað	Laufásvegi 12 Pósthólf 5 121 Reykjavík		KERFISMYND-TÆKJALISTI	
Br. Yf. Samp.						Teiknað	Sími 26022		LOFTRÆSING	
						Yfirarið	Dags. 12.2. '91		Teikn. nr. 30-1-42	
						Samþykkt	af		Blað nr. 8	
						RK.	EG.		af	