



SKÝRINGAR:
 STEYPUGADDI S-250 SAMKV. ÍSL. STAÐLI Í UNDIRSTÖÐUR OG GÖLFLÖTU, SEM STEYFEST MINNST 14 CM ÞYKK. STEYPUSTYKTAÐSTÁL KS 40 MERT -K. UNDIR GÖLFLÖTU SKAL FYLLA MED GRÖS, SEM ÞJAFFAST Í 40 CM LÖGUR MED VIBRAFJÖPTU OG VÖRVAFT HAFLEGA. GÖLFLÖTU SKAL EINANGNA MED 3" PLASTEINANGRUN OG NÁI HUN 50 CM NIÐUR Á ÚTVEGGI. UNDIRSTÖÐUR STANDA Á KLÖPP. MINNSTA HÆÐ Á UNDIRSTÖÐUM SKAL VERA 30 CM FRÁ BERTI BRÚN FLÖTU. MESTA HÆÐ Á UNDIRSTÖÐUM ÁN SÉRSTAKRAR JÄRNAGRINDAR SKAL VERA 180 CM.

BREYTT Í OKT. 1993

HERMANN ISEBARN MTFI		
SUDURHOLT NR. 4		
MÁL	1:20	UNDIRSTÖÐUR SNID
DAGS.	ÁGÚST 1993	
BLAÐ	2	<i>Hermann Iseborn</i>