



ÁSKILIÐ, ELÐRI TEIKNING ÓGILD



Skýringar:
 Burðarvirki timbur am.k. V flakkur, stál RST 37.
 Steypa S250. Stál KS40 en lykkyr KS40S.
 Heilklaeda skal þak með 1x6 og regla 3x3galv í hverja sperru.
 Búrújárn skal regla með 43/75 kambsaum. Negla skal í hverja báru við þakbrún en annars í aðalhverja báru. Naglaradrif með 60cm millibili.
 Fúurverja skal alla sperruenda sem fara í gegnum steypu.

Breytingar			Sudurholt 8		
Nr	Dags	Nafn			H T S
1	25.02.93	Bjarni	Bjarni Árnason tæknifræðingur MTFÍ Smíðjuvegi 11	S: 62260	M 1:50/20
2	03.08.93	Bjarni			Nr 3B
Þakvirki og snið					Dags 13.04.92