



Framhald sjá teikn. nr. 9C-36, blað 1

LOFTFRÆSTITEKI-TEKJALISTI

Ótiloftsloka	01SP03	DANVENT MAB 160
Uppblöndunarloka	01SP04	-- -- 075
Útkastloka	01SP36	-- -- 160
Sía	01LS05	-- -- MGB
Hitafliður	01HE09	-- -- MHB 220-V-3R 1200m ³ /t, loft 30/10°C, frostl. 33 1/3% 60/20°C, P frostl.=0,5mVs
Rakataki	01RT12	-- -- MXB 220, vatnsrennsli 270 l/klst.
Blásari innblástur	01B16	-- -- MVB-220-FK, 1200m ³ /t, 740 Pa 900 sn/mín., 5,5 Kw.
Útsogablásari	01UB31	-- -- MVB-16-FK 10000m ³ /t, 430 Pa 700 sn/mín., 2,5 Kw.

HITAFLETIR Í STOKKUM

Afgreiðslusalur innri	01HE21	2 raðir 1-rás, vatn 80/40°C, loft 25/10°C, 1500 m ³ /t	
---	ytri	01HE19	-- -- 1-rás, vatn 80/40°C, loft 25/10°C, 7000 m ³ /t
Kaffistofa	01HE25AB	-- -- 1-rás, vatn 80/40°C, loft 25/10°C, 600 m ³ /t	
Baksalur	01HE28A	-- -- 1-rás, vatn 80/40°C, loft 25/10°C, 750 m ³ /t	
---		01HE28B	-- -- 1-rás, vatn 80/40°C, loft 25/10°C, 1500 m ³ /t

Teikn. nr.	Tilvisun á teikningu	Br.	Dags.	Eðli breytingar	Br.	Yf.	Samb.	Mkv. 1:20	Vörpun	VERKFRÆDISTOFA GUDMUNDAR & KRISTJÁNS hf VERKFRÆDIRÁÐGJAFAR FRV Leitásvægi 12 Pósthólf 5 121 Reykjavík Sími 26022	IDNADARBANKI ÍSLANDS STRANDGÖTU 1 HAFNARFIRÐI GRUNNMYND, KJALLARI BLÁSARAKLEFI LOFTFRÆSTING			
								Hannað SÁS.	Teiknað GS.	Yfirlitað	Sambýkkt	Dags. 2.7.'87	Teikn. nr. 9C-32	Blað nr. 2

