

Handrið bendist # K8%15

Skýringar: Þendistál auðkennt með K er kambstál Ks40 en stál auðkennt með Ø er slétt stál nr 37..


Veggir bendist lóðrétt og lárétt með K10%25, að auki komi 2K12 upp með og undir glugga og hurðaup en yfir op bendist í samræmi við snið aa og bb, þangað skal frá bendistáli í sæti fyrir plötu, eins og sýnt er á sniði aa.

Í plötum beygist önnur hver bendistöng upp í efra borði í þeirri fjarl frá steyptum undirstöðuvegg, sem merkt er inn á grunnmynd. Bil milli bendistanga eru gefin milli beinna stanga innbyrðis og uppbyggðra stanga innbyrðis mælt milli stangamiðja.

Steypa sé S250 skv ÍST 10. Sigmál steypu 6-8 cm.

Loftinnihald 5-6%. Minnsta sementsmagn 300 kg/m<sup>3</sup>. V/S-hlutfall 0.55.

Merkingar:



Tala merkir yfirhæð plötu.  
Tala merkir plötupykkt í cm.  
Neðstabendilag í plötu  
leggist samsíða merki.  
Bendistál í efra borði plötu.  
Bendistál í neðra borði.

*Sigmundur Þ. Þorsteinsson*

