



JARÐTENGING
VIÐ VATNSINNTAK
OG JÄRN I SÖKKLUN

Gr.	Wiring	Conductor	Length	Area	Room
gr. 12	TTTT	0 5/8"	3	1,5 ²	DYRASÍMI, BJALLA
gr. 11	TTTT	0 5/8"	3	1,5 ²	HERBERGI SUDUR, BAD HERB.
gr. 10	TTTT	0 5/8"	3	1,5 ²	HERBERGI NORÐUR, GANGUR
gr. 9	TTTT	0 5/8"	3	1,5 ²	STOFUR
gr. 8	TTTT	0 5/8"	3	1,5 ²	ANDD., PVOTTAHERB., WC
gr. 7	TTTT	0 5/8"	3	1,5 ²	ELDHÚS
gr. 6	TTTT	0 5/8"	3	1,5 ²	ELDHÚS
gr. 5	TTTT	0 1 1/2"	3	2,5 ²	BÍLAGEYMSLA
gr. 4	TTTT	0 3/4"	3	4 ²	PURKARI
gr. 3	TTTT	0 3/4"	3	2,5 ²	PVOTTAVÉL
gr. 2	TTTT	0 3/4"	3	2,5 ²	UPPVOTTAVÉL
gr. 1	TTTT	0 3/4"	3	4 ²	ELDAVÉL

lanttök samþykkt 28.9. 1983
f.h. RAÞVEITU HAFAKKAÐAR
Albert Þunastinnsson

Húsvæita nr. 2923 Teikning nr. 2193
Samþykkt þ. 10-10-1983
f.h. RAÞVEITU HAFAKKAÐAR
Jens Guðsson
Eftirlitsmaður rullagna

ADALVAR 63A
ADALROFI 63A 30mA
EINLÍNUMYND
TTTT 0 1 1/2" 3 16²
FRÁ ÚTIKASSA

SKÝRINGAR

ÖLL MÁL GEFIN Í CM FRÁ FULLFRÁGENGU GÓLFI
HÆÐ ROFA SÉ 100 CM
HÆÐ TENGLA VIÐ ROFA Í SÖMU HÆÐ OG ROFINN
HÆÐ TENGLA Í ELDHÚSI, BÍLAGEYMSLU OG
PVOTTAHÚSI SÉ 110 CM, AÐRIR TENGLAR 20CM
HÆÐ VEGGLJÓSA SÉ 150 CM
PÍPUR SÉU 5/8" OG VÍR 3x1,5²
MÁLSTRAUMUR ROFA OG TENGLA SKAL VERA 10A
F=BÆJARSÍMI, L=LOFTNET, D=DYRASÍMI

NEMA ANNAÐ
SÉ GETIÐ

HELGÍ STEFANSSON EFTI. STÓRIHJALLI 7, KÖP s. 44112		
STEKKJARHVAMMUR 66, HF	Dags.	12.2.83
RAFLAGNIR 1.HÆÐ OG	Mkv.	1:50
EINLÍNUMYND	Hannað	HS
	Teikn.	HS
<i>Helgi Stefánsson</i>	Blað	1 af 2