



Skýringar:

Hæð rofa sé 100sm frá gólf.
 Hæð tengla við rofa sé sú sama.
 aðrir tenglar séu 20sm frá gólf.
 Öll mætu midud við fullfrágengin gólf.
 Pípur séu 5/8" og vir 3x1,5g.
 Mátstraumur rofa og tengla sé 10A.

} Nemandannars
 sé getid

32mm pípa fyrir inntaksstreng loftnets.
 32mm pípa fyrir inntaksstreng
 40mm pípa fyrir inntaksstreng R.H.

STEKKJARHVAMMUR 74	Teikn. <i>bl</i>	Dags. Nóv. 1982
JARDHÆÐ	Reikn. <i>bl</i>	Verkn. 82001
RAFLAGNATEIKNING	Mál. 1:50	