



SKÝRINGAR
 Efst og neðst komi 2 x 10 í allar undirstöður og tengijárn K 8 c 25 í alla vegg.
 tákner járn í vegg að jarðfyllingu.
 Stál, kambstál Ka 40, táknað með K
 Steypugæði S - 160, IST 10
 Mesta álag á grunn 3,0 kg/cm²



SVEINBJÖRN SIGURÐSSON TEKNIFR. MTFI		
MIÐVANGI 116 SÍMI 52256		
SUÐURGATA 32	MKV.	DAGSETN.
	1:20	15.3.75
JÁRNATEIKNING: UNDIRSTÖÐUR	BREYTING	DAGS.
HANNAÐ <i>[Signature]</i>		DREGIÐ <i>[Signature]</i>
<i>Sveinbjörn Sigurðsson</i>		7503-1